

lucrari pentru realizare instalatie de racordare, conform aviz de racordare

I.D.: 14863561

Documente participare:

- 11-MC0001263.zip

Data publicarii	08.09.16	Coduri CPV	45311000 4531
-----------------	----------	------------	---------------

Termenul limita pentru depunere: 12.09.16

Descriere: Circuit JT din PTA 1 Viisoara - 20/0,4kV - 100kVA pina la utilizator, in lungime totala de cca. 510 m, cu montaj unui grup de masura tip BMPT pe ultimul stilp al circuitului proiectat. LEA jt proiectata se va realiza cu conducti izolat torsadat T2X, sectiunea 70 mmp, pozat partial pe stilpii retelei existente (330m), cu înlocuirea stilpi necorespunzatori, partial pe stilpi de beton tip SC proiectati (180m). BMPT-ul se va realiza in varianta de exteri in carcasa de poliester armat cu fibra de sticla si se va echipa (conform ST4/2014) cu separator cu sigurante peni separare vizibila, protejat la atingere directa, contor trifazat electronic cu curba de sarcina, integrabil in sisten de telegestiune existent, in montaj direct si disjunctor automat cu protectie diferentiala 300mA si la supratensiu de frecventa industrială. In = 63 A. Se va realiza o priza de pamint de 4 ohmi la care se va lega borna PE din BMP1 Pentru racordarea noului circuit se va înlocui cutia de distributie existenta la post cu o cutie de distributie tip CD 1
