

**Executie lucrari Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti**

I.D.: 76304658

---

Data publicarii	12.12.22	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.010.316,80 RON - 3.010.316,80 RON

---

Descriere: Principalele categorii de lucrari ce trebuie realizate pentru executia obiectivului Pod pe DN 67 km 32+716 peste canal la Floresti sunt:-amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala;-pod nou (terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare, lucrari auxiliare: demolare beton armat din suprastructuri, demolare grinzi pregarbicate, demolare beton infrastructure, umplere din pamant platforma executie piloti forati, rezistenta, infrastructure, suprastructura, cale, trotuar, parapet, racordare pod-rampe, amenajare albie);-varianta provizorie de circulatie;-lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier.Conform pct. 5 Liste cu cantitati de lucrari din cadrul Proiectului Tehnic.Solutia aprobată este Solutia 1 -Pod din beton armat si beton precombinat fundat indirect - Elevatii masive din beton armat, prevazute cu ziduri de garda si ziduri intoarse, fundate pe piloti forati D1080 mm solidarizati la partea superioara prin radier din beton armat de 1,50 m grosime, conform Document de Avizare CTE-CNAIR SA nr 4670/21.08.2017.La data initierii prezentei proceduri este emisa Autorizatia de construire nr. 24/10.04.2022 prin care se autorizeaza executarea lucrarilor de desfiintare si construire pentru "Pod pe DN 67, km 32+716, peste canal la Floresti", anexata documentatiei de atribuire. Autoritatea contractanta va emite ordin de incepere a lucrarilor si va preda amplasamentul dupa indeplinirea obligatiilor de catre executant cu privire la constituirea garantiei de buna executie si asigurarilor prevazute in modelul de contract din cadrul documentatiei de atribuire.Natura si cantitatea lucrarilor sunt descrise in caietul de sarcini si documentatia tehnica, parte integranta a prezentei proceduri.

---