

Executie lucrari de reabilitare, modernizare extindere scoala in cadrul proiectului „Reabilitare,Modernizare, Extindere si dotare cladire scoala generala cu clasele I-VIII din satul Caprioru comuna Tatarani, judet Dambovita „

I.D.: 27329784

Documente participare:

- 7-SCN1000047.zip

Data publicarii	11.04.18	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	11.05.18	Pretul estimativ:	1.358.234,00 RON

Descriere: Investia cuprinde urmatoarele obiecte in incinta: - Obiectul 01 – MODERNIZARE, REABILITARE SCOALA EXISTENTA- Obiectul 02 – EXTINDERE- Obiectul 03 – Amenajari exterioare – platforma gunoi, alei pietonale si carosabile- Obiectul 04 – Retele utilitati- Obiectul 05 – Spatii verzi Prin documentatie tehnica aprobata urmeaza a se realiza lucrari de reabilitare si modernizare a cladirii existente cu finisaje noi, corespunzatoare din punct de vedere al calitatii si modului de punere in opera, lucrari de extindere in corp de cladire independente din punct de vedere structural, astfel incat sa se poate desfasura activitatea de invatamant primar si gimnazial intr-un cadru si conditii optime. Extinderea scolii consta in urmatoarele : - realizarea unui corp de cladire pe latura de Nord a scolii , dimensionata conform prevederilor normativului NP051/2013 - de asemenea s-a prevazut la intrarea elevilor din curtea de recreatie o rampa de acces cu o panta de 8% , cu platforma de 1,50 m latime la sosire si cu latime de 1,20 m . Rampa va avea pe ambele parti , in rebordul lateral , balustrade de protectie cu mana curenta fixate si la 90 si la 60 cm inaltime . Suprafata construita extindere propusa = 62,30 mp Se vor utiliza aceleasi lucrari de reabilitare , modernizera ca si la corpul existent al scolii , aceleasi finisaje interioare si exterioare . Finisajele interioare propuse sunt : gleturi de ispos si vopsele lavabile de interior la toate spatiile , placaje cu faianta la inaltimea de 2,00m la spatiile sanitare noi , pardoseli din gresie de trafic intens la holuri , coridoare , anexe si grupurile sanitare , pardoseli din parchet laminat de trafic intens la sala de informatica propusa , paze din MDF montata la inaltimea de 1,30 m la toate incaperile , perimetral pe peretii interiori , usi noi din MDF pe captuseli decorative la sala de clasa si birouri si din PVC la grupurile sanitare . Finisajele exterioare propuse sunt urmatoarele: placaje ceramice de exterior la soclu, termosistem cu polistiren expandat de 10 cm si vopsele decorative texturate, tamplarie cu rame din PVC si geam termoizolant, invelitoare din tabla de otel tip tigla de culoare rosie. Valoarea estimata a contractului de urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari primite in termenul stabilit (9 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor), cu 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.