

Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul “Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Provița de Sus , județul Prahova , ,

I.D.: 81557656

Documente participare:

- FisaDate_DF1178051.pdf
- 04_Instructiuni suplim.elab.oferte_04.01.2023.pdf 3.pdf 3.pdf 3-semnat.pdf
- SF_Modernizare drumuri satesti-semnat.pdf
- 02_Caiet de sarcini_Proiectare_Executie_04.01.2023.pdf 2.pdf 2.pdf 2 1-semnat.pdf
- 05_Formulare_04.01.2023-semnat.pdf
- 06_Contract PE_04.01.2023 revizuit-semnat.pdf
- Expertiza tehnica-semnat.pdf
- Studiu geotehnic-semnat.pdf
- DUAЕ_CERERE_220147.xml

Data publicarii	04.05.23	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.05.23	Pretul estimativ:	4.730.932,49 RON - 4.730.932,49 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare – Elaborare proiect pentru obtinerea Autorizatiei de Construire (PAC),elaborare proiect pentru Organizarea Executiei (POE),elaborare Proiect Tehnic+ Detalii De Executie (PT+DDE) si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor. Documentatia se va elabora avand la baza SF-ul si in conformitate cu prevederile HGnr.907/2016 si Standardele nationale sireglementarile tehnice in domeniu. Drumurile propuse a se moderniza sunt amplasate in comuna Provița de Sus , județul Prahova si fac parte din rețeaua rutiera a comunei. Lungimea totala este de aproximativ 6398 m . Se propune modernizarea strazilor prin asternerea unui strat de asfalt, ulterior executarii fundatiei drumului. Prezentul scenariu presupune realizarea lucrarilor in urmatoarea ordine de executie pentru partea carosabilă un sistem rutier nou, reprofilarea; alcătuit din 15 cm balast, 12 cm strat piatră spartă, si 6 cm beton asfaltic tip EB 16 rul 50/70, - completarea si compactarea balastului existent - realizarea acostamentelor din piatra sparta; - realizarea semnalizarii rutiere. In plan, strada este amplasata conform planurilor de situatie urmarind traseul existent, cu mentinerea platformei strazii in limita domeniului public, fara exproprii. Traseul in plan, este reprezentat de o succesiune de aliniamente racordate cu curbe arc de cerc cu raze cuprinse intre 24m si 250 m. Lungimea totala a strazilor supusa modernizarii este de 6398 m. Linia rosie proiectata va urmari linia actuala a terenului cu mici modificari, cu diferente in ax pozitive. Valoarea totala : 4.730.932,49 lei fara TVA 1. Proiectare : 92.116,97 lei fara TVA 2. Asistenta tehnica din partea proiectantului : 10.000,00 lei fara TVA 3. Construcții și instalații : 4.605.848,33 lei fara TVA 4. Organizare de santier : 22.967,19 lei fara TVA
