

Proiectare si executie obiectiv "EXTINDERE SI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MANECIU"

I.D.: 29233827

Documente participare:

- 7-SCN1006197.zip

Data publicarii	28.06.18	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	24.07.18	Pretul estimativ:	5.289.687,00 RON

Descriere: Contractul are ca obiect proiectarea si executie lucrarilor de extindere a sistemului de alimentare cu apă pe o lungime de 2234,33 ml si modernizarea rețelei de distributie rețele de apa existente pe o lungime de 8680,2 ml in comuna Maneciu. Lucrarile principale propuse in cadrul acestui contract sunt • Extinderea rețelei de distributie a apei pe o lungime de 2234.33 ml realizata din PIED PE 100. Pn 10, SDR 17 ; • modernizarea rețelei de distributie a apei existente pe o lungime de 8680.2 ml realizata din PIED PE 100. Pn 10, SDR 17 ; • amplasarea de hidranti subterani de incendiu cu Dn 100, conform normativelor in vigoare , amplasarea căminelor de vane, aerisire si golire pe traseul rețelei de distributie si bransamente echipate complet; • subtraversari ; • statie de tratare-denitrificare a apei • Rezervor de o capacitate de 400mc • Statie de pomare • Împrejmui (inclusiv porți).

Realizarea investitiei "Extindere si modernizare rețea de alimentare ct apa in Comuna Maneciu, Județul Prahova" include lucrări de alimentare cu apa pe urmatoarele străzi din comuna Maneciu dupa cum urmeaza: DC22A - modernizare retea DS 444 TRONSON STANGA - modernizare retea DS 444 TRONSON C REAPTA - modernizare retea DS 401 - modernizare retea DN IA TRONSON 1 ITANGA - modernizare retea DN IA TRONSON 1 DREAPTA - modernizare retea DN IA TRONSON 2 STANGA - modernizare retea DN IA TRONSON 2 DREAPTA - modernizare retea DS 677 - extindere retea DS 5043/1 - extindere retea TINERI TRONSON 1- extindere retea TINERI TRONSON 2 - extindere retea TINERI TRONSON 3- extindere retea TINERI TRONSON 4- extindere retea Valoarea totala estimata este de 5.289.687,00 lei, defalcata astfel:-proiectare si inginerie (DTAC +PT + DE) - 72.000,00 lei;-asistenta tehnica din partea proiectantului - 6.000,00 lei; -cheltuieli pentru investitia de baza -2.888.774,00 lei; cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului - 133.950,00, montaj utilaje tehnologice 361.798,00lei; utilaje tehnologice 1.703.318,00 lei ; -organizare de santier - 123.847,00 lei. Procentul cheltuielilor diverse si neprevazute ce urmeaza sa se deconteze in conformitate cu prevederile legii este de 16% din valoarea C+M respectiv 550.536,00 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Valoarea estimata a contractului de urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in devizul general. AC va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari primite (6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor), cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor