

## **Lucrări de asfaltare Aleea Valea Casei (DV12) satul Sura, comuna Slivilești**

I.D.: 49887166

Data publicării 22.09.20 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 2.181.578,99 RON - 2.181.578,99 RON

Descriere: Obiectul contractului este reprezentat de efectuarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții Lucrări de asfaltare Aleea Valea Casei (DV12) satul Sura, comuna Slivilești. Caracteristici principale ale investiției: Drum vicinal în lungime totată de 2,086 km cu o latime a părții carosabile de 3,5 m, în lungime de 1184,93 m și o latime a părții carosabile de 4,0 m, în lungime de 883,29 m, cu următorul sistem rutier: - 4,0 cm beton asfaltic BA16; - 5,0 cm binder 13ADP22.4; - 12,0 cm piatra sparta - 25,0 cm balast. Incadrarea carosabilului se va face cu acostamente din balast pe o lungime de 3638 m, balast de 10 cm grosime cu o latime variabilă între 0,375 și 0,50 m și acostamente betonate cu lungimea de 622 m și suprafața de 300 mp, acostamentele betonate se vor realiza din beton C25/30 în grosime 20 cm, așezate pe un strat de balast în grosime variabilă între 0,25 și 0,35 cm. Scurgerea apelor se va realiza prin santuri de pamant, santuri pereate și podete. Asigurarea scurgerii apelor se va realiza prin santurile proiectate care debusează în podetele existente și în cele proiectate. Drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 232 m cu o latime a părții carosabile variabilă între 3.5 - 4.0 m cu acostamente de 0.5m, cu următorul sistemului rutier: 6,0 cm beton BA 16, 12.00 cm piatra sparta și 20.00 cm balast. Între km 0+963 și km 1+015, L = 52 m se va realiza un zid de sprijin din beton armat C20/25 pe o fundație directă de 1.80m x 1.50m x 5.0m (tronsoane de 5.0 m) și elevația de 2.0 m cu o latime la coronament de 0,5 m, iar la baza 0,85 m, elevația se va realiza din beton armat C30/37. În spatele zidului de sprijin se va realiza un dren din bolovani de rau în grosime de 0.50 m cu barbacane PVC cu diametrul de 50 mm. Semnalizarea rutieră pe orizontală se va face cu marcaje longitudinale în lungime de 4,17 km și semnalizare rutieră pe verticală cu indicatoare de circulație în număr de 9 bucăți. Valoarea estimată a lucrărilor este de 2.181.578,99 lei fără T.V.A., suma ce reprezintă însumarea următoarelor linii din devizul general: - Construcții și instalații - 2.159.979,20 lei - Organizare de șantier - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 21.599,79 lei