

## **SUSPENDATA - Execuție lucrări pentru investiția " Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Zvoriștea, județul Suceava-etapa II"**

I.D.: 93793020

Documente participare:

- Scanare\_20240226 2.pdf
- FisaDate\_DF1204442.pdf
- Zvoristea PTh SSV.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 03. Instructiuni pentru ofertanti Executie.docx
- 04.-2. Formular-Propunere tehnica - -executie lucrari.docx
- 04\_1. Formulare\_iluminat.docx
- Zvoristea DG Confidential 1.pdf
- 05. draft contract \_v2 - cu riscuri\_2023.docx
- DUAE\_CERERE\_263580.xml

---

Data publicarii	27.02.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.03.24	Pretul estimativ:	1.491.349,01 RON - 1.491.349,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrarile din prezenta procedura sunt descrise in PROIECTUL TEHNIC atasat si constau in principal: Preluarea amplasamentului; - încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; - Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente; - Demontarea consolelor vechi; - Demontarea cablurilor de alimentare vechi; - Demontarea clemelor de legătură vechi; - Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic si luminotehnic, pe toți stâplii existenți, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează: a. Aparat de iluminat LED dotat cu telegestiune în punct luminos 24W- 148 bucăți; b.Aparat de iluminat LED dotat cu telegestiune în punct luminos 53W- 187 bucăți; c.Aparat de iluminat LED dotat cu telegestiune în punct luminos 70W-116 bucăți; - Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat LED; - Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unor benzi de montaj din inox si agrafe de strangere; - Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune a iluminatului public în cutiile de conexiuni si cleme de derivatie tip CDD; - Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere pentru un număr de 3 unitati; - Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotelinice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție; - Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---