

## **PIETRUIRE STRAZI DE INTERES LOCAL IN COMUNA AXINTELE, JUD. IALOMITA**

I.D.: 10351409

Documente participare:

- 7-382711.zip

---

Data publicarii	27.11.15	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.12.15	Pretul estimativ:	2.227.030,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

---

Descriere: Se doreste o amenajare minimala a strazilor cu pietruiri simple, pe o latime de 3,00m. - Structura rutiera A. Pentru strazile / tronsoanele de strada (care nu sunt pietruite) din comuna Axintele, se utilizeaza structuri alcatuite din: • piatra sparta (sort 40 - 80 sau 63-80) 12 cm • deseu de cariera (rezultat dupa prima treapta de concasare), sort 0 - 25 sau balast 10 cm B. Pentru strazile / tronsoanele de strada (care sunt deja pietruite) din comuna Axintele, se vor executa lucrari de intretinere cu aport de piatra pentru zonele cu gropi, care constau in: - greblarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe drum; - aprovizionarea cu materiale pietroase in volum de pana la 300 mc/Km; - scarificarea, reprofilarea si cilindrea pietruirii astfel completate. C. Pentru strazile/tronsoanele de strazi, inclusiv drumuri comunale, deja pietruite (cca. 15,00 Km) aflate in prezent in stare buna de functionare si care urmeaza sa intre in programul de intretinere cu aport de piatra intr-o etapa ulterioara, se va realiza activitatea de intretinere, initial doar prin scarificarea si reprofilarea pietruirii existente, urmand apoi sa se intervina si cu aport de piatra in functie de posibilitatile financiare ale autoritatii locale (pana la 300 mc/Km). - Scurgerea apelor - santuri cu sectiunea neprotejata (pentru strazile aflate la nivel de pamant) pe cca. 1,00 m latime (panta de 1:1 si respectiv 1:3); Valoarea estimata a contractului investitiei propuse: 2.227.030,05 lei fara TVA, echivalent a 503.135,81 euro (1euro = 4,4263 lei curs BNR din data de 08.09.2015) formata din: - cheltuieli pentru investitia de baza - constructii si instalatii - 2.120.981,00 lei; - organizare de santier - 0 lei; - diverse si neprevazute, aferente lucrarilor ( procent de 5 %) - 106.049,05 lei; valori propuse de proiectant .

---