

„CL 21-Proiectare si executie lucrari la SEAU - Tismana si Pestisani”

I.D.: 102624903

Data publicarii	12.09.24	Coduri CPV	45232420
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Lucrările de construcție pentru proiectarea și executia de lucrari pentru „CL21 - Proiectare și executie lucrari la SEAU – Tismana și Pestisani”, includ: Sector 1: Sistem de canalizare Aglomerarea Tismana, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari: • Facilitati de epurare:- Obiect 1.1 – Realizare statie de epurare cu capacitatea de 4.000 l.e- Obiect 1.2 – Conducta de evacuare apa epurata și gura de varsare;- Obiect 1.3 – Alimentare cu apa statie de epurare;- Obiect 1.4 – Amenajare drum acces statie de epurare • Dotari Sector 2: Sistem de canalizare Aglomerarea Pestisani, pentru care s-au propus urmatoarele lucrari: • Facilitati de epurare:- Obiect 2.1 – Realizare statie de epurare cu capacitatea de 3.000 l.e- Obiect 2.2 – Conducta de evacuare apa epurata și gura de varsare;- Obiect 2.3 – Alimentare cu apa statie de epurare; • Dotari Durata de executie - 915 zile (30 luni), din care 275 zile (9 luni) proiectare și 640 zile (21 luni) executie Lucrarile constau in: • Proiectul Tehnologic și Detaliile de Executie – cuprinzand proiectarea tuturor lucrarilor populare, a procesului tehnologic și a constructiilor, instalatiilor și echipamentelor aferente obiectelor tehnologice de pe fluxul noii statii de epurare, conform cerintelor descrise in Cap.1 Cerintele Entitatii Contractante. Totodata, se vor implementa toate masurile necesare (inclusiv lucrari temporare) pentru mentinerea facilitatilor existente pe toata durata realizarii noii statii de epurare. • Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea tuturor avizelor și autorizatiilor necesare proiectului, de la toate autoritatile mentionate in Certificatul de Urbanism, conform legislatiei in vigoare in domeniul constructiilor din Romania. • Executia lucrarilor și punerea în functiune a obiectivelor. • Instruirea (training) personalului operatorului și intocmirea Manualelor de Operare și Intretinere, conform celor descrise in documentatie. • Intocmirea desenelor post executie și a Cartii Constructiei descrise in Cap.1 Sectiunea 1, Partile 1 și 2. • O perioada de 3 luni de testare și punere in functiune, incepand cu terminarea lucrarilor de executie. • Pe toata perioada de garantie (36 luni), Antreprenorul va avea in vedere mentinerea de personal cu prezenta continua, care sa monitorizeze performantele operationale ale lucrarilor pentru verificarea respectarii plafoanelor maxime din garantiile privind costurile de operare, asigurand training și asistenta operationala pentru personalul Beneficiarului. Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor și nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:- in a 25- a zi înainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor; - in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a solicitarilor de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.