

## **Lucrări de mentenanță tip LN3 stavilă segment nr. 4 Baraj Vădeni conform "Raport de expertiză și Proiect de reabilitare a echipamentelor hidromecanice de la Barajul Vădeni" Lucrări de mentenanță tip LN3 stavilă segment nr. 1 Baraj Tg-Jiu conform "Raport de expertiză și Proiect de reabilitare structurală și proiecție anticorozivă a echipamentelor hidromecanice la Barajul Tg-Jiu"**

I.D.: 68239373

Documente participare:

- CS Rap exp B Vadeni\_Tg Jiu.pdf
- Draft contract LN3 Stavile .docx
- Formulare si modele LN3 St.docx
- FisaDate\_DF1144508.pdf
- DUAE\_CERERE\_170268.xml

---

Data publicarii	19.04.22	Coduri CPV	50712000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.05.22	Pretul estimativ:	1.349.897,18 RON - 1.349.897,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrări de mentenanță tip LN3 stavilă segment nr. 4 Baraj Vădeni conform "Raport de expertiză și Proiect de reabilitare a echipamentelor hidromecanice de la Barajul Vădeni" Lucrări de mentenanță tip LN3 stavilă segment nr. 1 Baraj Tg-Jiu conform "Raport de expertiză și Proiect de reabilitare structurală și proiecție anticorozivă a echipamentelor hidromecanice la Barajul Tg-Jiu" Serviciile de punere in siguranta a echipamentelor acumularii Vadeni si acumularii Tg-Jiu se refera la repararea si protejarea anticoroziva a stavilei segment nr. 4 Baraj Vădeni si stavilei segment nr. 1 Baraj Tg-Jiu. Punerea in siguranta a echipamentelor acumularii Vadeni se va face conform proiectului, care cuprinde: - interventii generale asupra unor componente ale stavilelor; - interventii punctuale-reparatia stavilelor constand din: - reparatii locale ale platelajului; - reparatii locale ale coastelor; - protejarea anticoroziva a stavilelor. Punerea in siguranta a echipamentelor acumularii Târgu Jiu se va face conform proiectului, care cuprinde: - interventii generale asupra unor componente ale stavilelor; - interventii punctuale-reparatia stavilelor constand din: - reparatii locale ale membranei; - reparatii locale ale antretoazelor; - reparatii locale ale nervurilor; - refacerea unor cordoane de sudură; - protejarea anticoroziva a stavilelor. În cadrul intervențiilor generale se vor înlocui toate garniturile de etanșare-laterale, de prag și ale clapetei, împreună cu elementele de asamblare specifice. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari - in a 10 -a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.

---