

## ALIMENTARE CU APA LOCALITATILE NICOLAE BALCESCU SI BUCURA, ORASUL VINJU MARE, JUDETUL MEHEDINTI

I.D.: 4076989

Data publicarii	22.10.14	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.218.557,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lucrarile de constructie pentru alimentare cu apa a localitatilor Bucura si Nicolae Balcescu includ : 1. Captare 1: 1 put colector cu dren cu 2 ramuri avand lungimea L=20m (10m nord si 10m sud fata de put). In putul colector se vor monta 2 electropompe submersibile (1 activa +1 de rezerva) cu urmatoarele caracteristici: Q= 6,4 l/s; H =50 mCA; 2. Captare 2: foraj hidrogeologic de exploatare (amplasat in curtea scolii) cu adancimea de 30m, definitivat cu coloana unica din PVC cu diametrul D=200mm. In foraj se va monta 1 electropompa submersibila (+1 de rezerva in depozit) cu urmatoarele caracteristici: Q= 5,0 l/s; H =120 mCA; 3. conducta aductiune captare 1 (put cu dren colector): -PE 100HD SDR17 D=110 mm : - L= 360 m 4. conducta aductiune captare 2 (foraj hidrogeologic de exploatare): -PE 100HD SDR17 D=110 mm : - L= 1426 m 5. statie de tratare: capacitate - Q= 6,4 l/s 6. inmagazinare: rezervoare metalice de 2x200 mc 7. conducta transport apa Nicolae Balcescu + Bucura - PE 100HD SDR17 Dn= 225 mm: - L= 480 m; 8. retea distributie Nicolae Balcescu : Ltotal =13809m - PE 100HD SDR17 Dn= 63 mm: - L= 5684 m; - PE 100HD SDR17 Dn= 75 mm: - L= 3770 m; - PE 100HD SDR17 Dn= 90 mm: - L= 1496 m; - PE 100HD SDR17 Dn= 110 mm: - L= 1547 m; - PE 100HD SDR17 Dn= 160 mm: - L= 1312 m; 9. conducta transport apa Bucura - PE 100HD SDR17 Dn= 160 mm: - L= 4102 m; 10. retea distributie Nicolae Balcescu : Ltotal =6339m - PE 100HD SDR17 Dn= 63 mm: - L= 1418 m; - PE 100HD SDR17 Dn= 75 mm: - L= 3941 m; - PE 100HD SDR17 Dn= 110 mm: - L= 980 m; 11. bransamente individuale : - 581 buc - In localitatea Nicolae Balcescu - 411 bucati - In localitatea Bucura - 170 bucati Descrierea lucrarilor este disponibila in sectiunea Caietul de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire. Valoarea supusa achizitiei este de 4 218 557 lei fara TVA si cuprinde: - Cheltuieli pentru asigurarea alimentarii cu energie electrica : 25 000 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: 4 097 244 lei - Organizare de santier: 14 368 lei - Cheltuieli diverse si neprevazute: 81 945 lei, reprezentand 2 % din valoarea cheltuielilor pentru investitia de baza