
Reparatii gard Scoala Gimnaziala Viisoara, com.Viisoara

I.D.: 67741619

Data publicarii	31.03.22	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 83.482,23 RON - 83.482,23 RON

Descriere: Desfacerea gardului din stalpi si panouri prefabricate din beton (94,97 m), Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat (11,40 mc), Sapatara manuala de pamant in spatii limitate (63,33 mc), Turnarea betonului simplu în fundatii continue (29,92 mc), Montarea stalpilor din teava rectangulara (51 buc), Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura (95,50 mp), Turnarea betonului simplu în fundatii continue (8mc), Montare capace prefabricate din beton latime 25cm (93 m), Tencuiala cu stropi de mortar precolorat la soclu (94,97 mp), Confectionat panou imprejmuire 1.5x1.95m din teava rectangulara de 15x15x2 prinse cu platbanda 25x3 (48 mp), poarta metalica (3,65 mp), Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice cu vopsea de ulei (241,30 mp), Montare dop de plastic 60x60 la stalpi (51 buc.).
