

## Reabilitare strazi municipiul Medias - str. Christian Schesaeus Medias

I.D.: 24966758

Data publicarii	27.12.17	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	767.382,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Scopul contractului il reprezinta achizitia publica de executie lucrari pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare strazi Municipiul Media? - Str. Christian Schesaeus” Lucrari care vor fi executate prin contract: reabilitarea sistemului rutier ?i pietonal, înlocuirea gurilor de scurgere existente. Lungimea totala a strazii este de L - 428 m, iar suprafata totala a strazii este de S - 6.446 mp (suprafata carosabila proiectata este de 2.712 mp). Sistemul rutier propus pentru partea carosabila: strat de forma din pamânt stabilizat cu lian?i - 20 cm; strat de funda?ie din balast - 25 cm; strat de baza de piatra sparta - 15 cm; strat de legatura mixtura asfaltica deschisa BA20 leg 50/70 - 6 cm; strat de uzura mixtura asfaltica BA16 rul 50/70. Sistemul rutier propus pentru trotuare (suprafata totala a trotuarelor 1.142 mp): strat de funda?ie de balast - 15 cm; strat de beton C16/20 - 10 cm; strat de mortar M100 - 3 cm; dale prefabricate vibropresate din beton - 6 cm. Scurgerea apelor pluviale se realizeaza prin re?eaua de canalizare pluviala existenta, se vor înlocui gurile de scurgere ?i se vor monta noi guri de scurgere daca vor fi necesare în vederea colectarii ?i evacuării apelor. Se vor pozi?iona 33 buc. de guri de scurgere. Valoarea estimata a contractului este de 767.382,30 lei, fara TVA, asa cum reiese din devizul estimativ elaborat de proiectant la faza PT si CS, este compusa din valoarea estimata pentru executia lucrarilor. Astfel valoarea estimata a lucrarilor care este de 767.382,30 lei fara TVA, din care: cheltuieli cu investitia de baza: 759.108,47 lei, fara TVA si valoarea estimata aferenta Organizarii de santier - 8.273,83 lei, fara TVA.