
Modernizare statii 110 kV Buzau Nord si Buzau Est, Inlocuire transformatoare de putere 110/6 kV (3 buc.)

I.D.: 84757660

Data publicarii 18.07.23

Coduri CPV 45315400-2

Pretul estimativ: 14.557.153,55 RON - 14.557.153,55 RON

Descriere: Lucrări în stația 110/20/6kV Buzău Nord:•Lucrări în celula Trafo 1, 110 kV •Lucrări în celula Trafo 2 ,110 kV •Lucrări SCADA•Lucrări construcțiiLucrări în stația 110/6kV Buzău Est•Lucrări de circuite primare•Lucrări de circuite secundare•Lucrări SCADA•Lucrări construcțiiPRINCIPALELE CANTITĂȚI FIZICE:•Transformator de putere 110/6 kV 3 buc. •Separator neutru trafo 110kV 2 buc. •Descărcător neutru trafo 110kV 3 buc. •Transformator de curent cu izolație în ulei 110 kV 2x150/5/5/5A6 buc. •Separator tripolar 110kV 1600A 4 buc. •Intrerupator tripolar de exterior în SF6 110kV 1600A 2 buc. •Descarcator 6kV 6 buc. •Separator hidrocarburi 2 buc.
