

---

## **Lucrari de amenajare trotuare in comuna Floresti-Stoenesti, judetul Giurgiu.**

I.D.: 73802332

---

Data publicarii	05.10.22	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 847.646,10 RON - 847.646,10 RON

---

Descriere: Conditii refuzate: 1935,00 m.l. trotuar: • Cale pietonala: 1.50m inclusiv borduri de incadrare; • Borduri 10x15: pe ambele laturi; • Panta transversală pentru trotuar: 2,0% (pantă unică); • Cale pietonala: 1.50m inclusiv borduri de incadrare; • Borduri 10x15: pe ambele laturi; • Panta transversală pentru trotuar: 2,0% (pantă unică); LUCRARI DE TERASAMENTE Pentru realizarea unei nivelete a trotuarului care sa permita accesul facil la proprietatile private adiacente acesteia Prin lucrarile de terasamente traseul in plan vertical va fi corectat, eliminandu-se astfel dezavantajele create pana acum. Stratul de balast in grosime de 10 cm se va realiza dintr-o singura trecere, fiind necesara realizarea gradului de compactare pe intreaga grosime si pentru a nu ingreuna circulatia. Latimea prismului de balast se calculeaza in functie de latimea imbracamintii/platformei. Latimea stratului de nisip se calculeaza in functie de latimea imbracamintii. IMBRACAMINTE DIN BA 8 Latimea imbracamintii se calculeaza in functie de latimea masurata intre borduri. Amenajarea acceselor la proprietăți - nu se vor realiza in cadrul acestui proiect. Garantia de buna executie 10 % din valoarea contractului. Garantia se constituie conform art. 39 si 40 din HG395/2016.

---