

Actualizare documentatie Modernizare DC22 A in sat Cheia, comuna Maneciu

I.D.: 4310359

Documente participare:

- 7-367123.zip

Data publicarii	10.11.14	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.11.14	Pretul estimativ:	1.353.995,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: S-a propus modernizarea sistemului rutier pe o lungime de 1563m, cu urmatoarea structura rutiera : • strat de uzura din beton asphaltic BA 16 - 4 cm • strat de baza din mixtura asphaltica AB 31,5 - 8cm • geocompozit cu rol antifisura Structura rutiera pentru caseta este : • strat de uzura din beton asphaltic BA16- 4 cm • strat de baza din mixtura asphaltica AB 31,5 - 8 cm • strat superior de fundatie din piatra sparta - 15 cm • strat superior de fundatie din balast- 20 cm • substrat de fundatie din nisip -7 cm Din valoarea totala estimata de 1.353.995 lei fara TVA, rezulta o valoare a lucrarilor de 1.286.878 lei fara TVA, la care se adauga suma de 67.117 lei fara TVA, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute, respectiv un procent de 5% din totalul lucrarilor.
