

Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari in cadrul proiectului "REABILITARE CONDUCTA ALIMENTARE CU APĂ, STRADA BĂLTĂREȚ, SATUL BĂRBĂTEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA»

I.D.: 74923757

Documente participare:

- Formulare.docx
- Model-contract-proiectare-si-executie-.docx
- SF REABILITARE APA BALTARET.pdf
- CAIET DE SARCINI REABILITARE APA BALTARET.pdf
- reabilitare apa barbatesti ps.pdf
- scheme camine barbatesti.pdf
- studiu geotehnic Baltaret semnat.pdf
- AVIZ MEDIU REABILITARE BALTARET semnat.pdf
- CU Reabilitare Baltaret semnat.pdf
- Extras_Informare_84304_Baltaret_semnat.pdf
- PLAN INCADRAREsemnat.pdf
- PLAN TOPOGRAFIC REABILITARE BALTARET semnat.pdf
- pv OCPI REABILITARE ALIMENTARE CU APA BALTARET semnat.pdf
- ModelContract_DF1164010.pdf
- FisaDate_DF1164010.pdf
- DUAЕ_CERERE_201012.xml

Data publicarii	07.11.22	Coduri CPV	45232150-8 71322200-3 79933000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	23.11.22	Pretul estimativ:	1.859.737,81 RON - 1.859.737,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Se impune rezolvarea cat mai urgenta a reabilitarii conductei de apa de pe strada Baltaret , satul Barbatesti , comuna Barbatesti , judet Valcea pentru a indeparta efectele negative datorate distributiei catre populatie a unei ape care nu este corespunzatoare din punct de vedere calitativ si deteriorarea strazii si a terenului din jur, cauzata de pierderile de apa . Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Comuna Barbatesti , judetul Valcea care a solicitat Ministerului Dezvoltarii, Lucrărilor Publice și Administratiei, fonduri pentru acest proiect . In concluzie se impune realizarea urmatoarelor lucrari : - reabilitarea conductei de distributie apa de pe strada Baltaret , sat Barbatesti , comuna Barbatesti , judet Valcea ; - racordarea gospodariilor la rețeaua de distributie apa nou propusa . Lucrarile mai importante propuse sunt prezentate mai jos : 1.Conducta de distributie apa din PEHD cu D = 160 mm si P = 16 at, L = 2200,00 m ,montata ingropat pe partea carosabila a strazii Baltaret , la o adancime de 1,00 m peste generatoarea superioara a conductei . Aceasta conducta nu deserveste numai locuitorii de pe strada Baltaret ci prin ea apa ajunge si in aval in rețeaua de distributie existenta pentru restul comunei Barbatesti . 2.Bransarea gospodariilor - 193 bucati la conducta de distributie noua cu conducta PEHD cu D = 32 mm , P = 16 at ,L= 1351,00 m , montata ingropat la o adancime de 1,00 m peste generatoarea superioara a conductei .Bransarea la conducta noua de distributie a bransamentelor se face prin intermediul seilor de bransare din polietilena 160/32 mm . 3. Camine pentru apometre 4.Camine de vane din beton armat cu sectiune rectangulara amplasate subteran in punctele specifice , echipate corespunzator pentru functia pe care o indeplineste Ele sunt acoperite cu capace cu rama support carosabile . 5. Hidranti de incendiu subterani cu Dn 100 mm - 5 bucati. 6. Desfacerea si refacerea sistemului rutier afectat in urma executarii lucrarilor de alimentare cu apa , pe o suprafata de 1933,00 mp ; Valoarea contractului: -PROIECTARE ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ:52.894,20 LEI; -CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII:1.763.140,11 LEI; ORGANIZARE DE SANTIER: 43.703,50 LEI;-

