
Extindere rețele de gaz străzile Gheorghe Șincai, Depoului, Mureșului, Matei Basarab, Bucegi, Oltului, Cârjei, Nedeei, Vasile Lupu, din municipiul Petroșani județul Hunedoara - proiectare și execuție

I.D.: 52340094

Data publicarii 08.12.20

Coduri CPV 45231221-0

Pretul estimativ: 256.114,05 RON - 256.114,05 RON

Descriere: Extindere rețele de gaz străzile Gheorghe Șincai, Depoului, Mureșului, Matei Basarab, Bucegi, Oltului, Cârjei, Nedeei, Vasile Lupu, din municipiul Petroșani județul Hunedoara - proiectare și execuție. Valoarea estimată a contractului este de 256.114,05 lei fără TVA, și se compune din: 1)SERVICII DE PROIECTARE: PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE (PAC); PROIECT DE ORGANIZARE A EXECUȚIEI LUCRĂRILOR (POE); PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE INCLUSIV DETALIILE DE EXECUȚIE ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ DE CALITATE A PROIECTULUI TEHNIC ȘI A DETALIILOR DE EXECUȚIE - elaborate în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și ale Ordinului A.N.R.E. nr.89 din 10 mai 2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu valoarea estimată de 14.886 lei fără TVA (conform Devizelor generale elaborate de Delgaz Grid SA în temeiul prevederilor Ordinului A.N.R.E. nr.104/2015). Asistența tehnică pe perioada derulării lucrărilor va fi asigurată și suportată de către Delgaz Grid S.A.; 2)ORGANIZARE DE ȘANTIER, cu valoarea estimată de 7.931,07 lei fără TVA (conform Devizelor generale elaborate de Delgaz Grid SA în temeiul prevederilor Ordinului A.N.R.E. nr.104/2015); 3)EXECUȚIA LUCRĂRILOR, respectiv cheltuielile pentru investiția de bază, cu valoarea estimată de 233.296,98 lei fără TVA (conform Devizelor generale elaborate de Delgaz Grid SA în temeiul prevederilor Ordinului A.N.R.E. nr.104/2015).

Extinderea conductei de distribuție gaze naturale de presiune redusă aferente acestui obiectiv se realizează pe străzile: Gheorghe Șincai, Depoului, Mureșului, Matei Basarab, Bucegi, Oltului, Cârjei, Nedeei și Vasile Lupu din municipiul Petroșani, după cum urmează: Soluția de alimentare pentru realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă pe strada Gheorghe Șincai, presupune realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă din PE100 SDR11 diametru 90 mm, în lungime de 116 m. Soluția de alimentare pentru realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă pe strada Depoului, presupune realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă din PE100 SDR11 de diametru 63 mm, în lungime de 90 m. Soluția de alimentare pentru realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă pe strada Mureșului, presupune realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă din PE100 SDR11 de diametru 90 mm, în lungime de 76 m. Soluția de alimentare pentru realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă pe strada Matei Basarab, presupune realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă din PE100 SDR11 de diametru 90 mm, în lungime de 116 m. Soluția de alimentare pentru realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă pe strada Oltului, presupune realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă din PE100 SDR11 de diametru 63 mm, în lungime de 43 m și PE100 SDR11 de diametru 90 mm, în lungime de 352 m. Soluția de alimentare pentru realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă pe strada Bucegi, presupune realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă din PE100 SDR11 de diametru 63 mm, în lungime de 72 m și PE100 SDR11 de diametru 90 mm, în lungime de 220 m. Soluția de alimentare pentru realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă pe strada Cârjei, presupune realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă din PE100 SDR11 de diametru 63 mm, în lungime de 205 m și PE100 SDR11 de diametru 90 mm, în lungime de 170 m. Soluția de alimentare pentru realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă pe strada Nedeei, presupune realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă din PE100 SDR11 de diametru 90 mm, în lungime de 116 m. Soluția de alimentare pentru realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă pe strada Vasile Lupu, presupune realizarea extinderii conductei de distribuție de presiune redusă din PE100 SDR11 de diametru 90 mm, în lungime de 116 m. Durata totală a contractului de proiectare și execuție Extindere rețele de gaz str. Gheorghe Șincai, Depoului, Mureșului, Matei Basarab, Bucegi, Oltului, Cârjei, Nedeei, Vasile Lupu, din municipiul Petroșani județul Hunedoara, este de 12 luni, din care 2 luni proiectarea, 1 lună obținerea autorizației de construire și 9 luni execuția lucrărilor.
