

Amenajare trotuare în comuna Osica de Sus, pe DN64 L= 1,46 km și pe strada Vladu Nica pe L = 210 m

I.D.: 38804933

Documente participare:

- 7-SCN1054528.zip
- PT - Parte desenata.pdf
- PT - Parte scrisa.pdf
- Sectiunea_2_Caiet de sarcini - Parte introductiva.pdf
- Sectiunea_3 - Formulare.pdf
- Sectiunea_4 - Contract.pdf
- FisaDate_DF1064538
- DUAE_CERERE_34222

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 01.10.19 | Coduri CPV | 45233161-5 |
| Termenul limita pentru depunere: | 17.10.19 | Pretul estimativ: | 505.839,71 RON - 505.839,71 RON |

Descriere: Pe traseul unde se propune a se amenaja trotuarul pe partea dreapta a DN64 se vor desface dalele din beton de ciment existente pe lungimea de 780 m, lățimea de 1,50 m și adâncimea de 20 cm, apoi se vor încărca materialele rezultate din desfacerea dalelor urmând a se transporta în locurile special amenajate de către primăria comunei Osica de Sus. Călea de rulare prezintă multe denivelări, gropi, fâgașe, zone în care bălțește apa, îngreunând astfel desfășurarea traficului pietonal în condiții normale, iar în perioadele ploioase traficul pe aceste zone este aproape imposibil. Lipsa trotuarelor pentru circulația pietonilor din zona drumului național DN64 (strada Republicii) de la intrarea în comuna Osica de Sus pe partea dreapta până la intersecția cu strada Depozitelor pe lungimea de 1460 m și din zona străzii Vladu Nica până la biserică Sf. Gheorghe pe lungimea de 210 m, a dus la colectarea apelor meteorice și la stagnarea lor pe suprafața acostamentelor și șanțurilor din pământ existente, precum și la infiltrarea apei în patul terenului din această zonă, favorizând degradarea acestuia și îngreunând astfel accesul la gospodăriile personale ale locuitorilor din zonă. Suprafața de teren care urmează să fie ocupată definitiv de lucrare este de 2505,0 mp necesară pentru amenajarea trotuarelor pe DN 64 și pe strada Vladu Nica fiind repartizată astfel: • 2190,0 mp suprafața trotuar amplasat pe partea dreapta a DN 64 de la intrarea în comuna până la intersecția cu strada Depozitelor (lungime 1460,0 m, lățime 1,5 m); • 315,0 mp suprafața trotuar amplasat pe strada Vladu Nica amplasat pe partea dreapta de la intersecția cu DN 64 (școala) până la biserică Sf. Gheorghe (lungime 210,0 m, lățime 1,5 m). Trotuarele propuse a se amenaja pe DN64 și pe strada Vladu Nica vor avea lățimea de 1,50 m. Sistemul constructiv al trotuarelor se compune din fundație din balast de 10 cm grosime, strat din beton de ciment de 10 cm grosime și pavaj cu pavele autoblocante de 6 cm grosime, așezate pe mortar. Trotuarele se încadrează spre spațiul verde și limita dintre proprietate cu borduri prefabricate din beton de 10 x15 cm pe fundație din beton. Valorile prevăzute pentru execuția lucrărilor de construcții aferente proiectului „Amenajare trotuare în comuna Osica de Sus, pe DN64 L= 1,46 km și pe strada Vladu Nica pe L = 210 m” au fost estimate în proiectul elaborat de S.C. SECȚIA DE PROIECTARE OLT S.R.L., astfel: 4.1 Construcții și instalații = 505.339,71 5.1 Organizare de șantier = 500,00 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 6 zile.