

Gradinita cu 8 grupe - rest de executat - Lot 3 Instalatii electrice

I.D.: 27918112

Documente participare:

- 6-ADV1008202.zip

Data publicarii	07.05.18	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	10.05.18	Pretul estimativ:	179.754,00 RON

Descriere: Putere instalata $P_i = 89,74$ Kw, putere ceruta = 71,71 Kw. Receptorii de energie electrica prevazuti in cadrul investitiei sunt alimentati la tensiunea de 0,40 kV de la retea, la o fregventa de 50 Hz. De la retea se va alimenta tabloul electric nou (T.E.N.), amplasat la parter, in incaperea material didactic. Tabloul electric nou va alimenta tabloul electric general (T.G.L), care la randul sau va alimenta o parte din circuitele de priza si de iluminat prevazute la parterul constructiei, precum si 3 (trei) tablouri electrice de distributie si taboul centralei termice (T.C.T.). Iluminatul artificial in cladire se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu cu led. Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat, astfel incat sa insumeze o putere totala de maxim 1 kW.Valoarea estimata include : Instalatii electrice 176.420,60 lei si organizare de santier 1,89% - 3.334,35 lei. Formularul F4 si caietele de sarcini se vor solicita la adresa de mail: florian.petcu@primariacalarasi.ro
