

Executie lucrari de modernizare a infrastructurii secundare de irigatii în localitatea Stancuta în cadrul proiectului “MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI DE IRIGATII APARTINAND OUAI SCHEI, JUDETUL BRAILA

I.D.: 17191728

Documente participare:

- 7-399054.zip

Data publicarii	19.01.17	Coduri CPV	45232120-9
Termenul limita pentru depunere:	03.02.17	Pretul estimativ:	4.039.416,00 RON

Descriere: Lucrarile de modernizare a infrastructurii secundare de irigatii în localitatea Stancuta în cadrul proiectului “MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI DE IRIGATII APARTINAND OUAI SCHEI, JUDETUL BRAILA” vor consta din: a) Reabilitarea tronsoanelor uzate/avariate din conductele principale CS1-TR1, prin montarea unor conducte noi, din PE 100 Pn 10 (CS1a), în paralel cu conductele existente, la o distanta de cca.1,5m între generatoarele acestora, cu mentinerea pe pozitia actuala a conductelor existente. b) Reabilitarea Antenelor din cadrul Amenajarii pentru irigatii OUAI SCHEI, prin montarea unor conducte noi, din PE 100, Pn 10, cu diametre cuprinse între 350 mm si 160 mm la o distanta de cca. 1,0 m între generatoarele acestora, cu mentinerea pe pozitia actuala a conductelor existente. c) Refacerea „ nodurilor hidrotehnice” dintre conductele CS1a si antenele aferente, prin realizarea unor camine din beton noi, in care se vor monta vane cu corp oval si compensatori de montaj pe antenele noi. d) Realizarea traversarilor drumurilor si canalelor de desecare, prin intermediul unor conducte din otel si masive de ancoraj la schimbarea de directie si la capetele antenelor. e) Montarea de hidranti noi din polietilena cu D=110 mm (Dn 100 mm) si D=160 mm (Dn 150 mm) la distante de 72 m.
