

## **Proiectare si executie - Pavare strazi in satele VALEA COPCII, DEDOVIȚA VECHĂ, ȘIMIAN, CERNETI SI ERGHEVIȚA COMUNA SIMIAN, JUDEȚUL MEHEDINȚI**

I.D.: 66568137

Data publicării 25.02.22

Coduri CPV 45233222-1

Pretul estimativ: 1.267.032,00 RON - 1.267.032,00 RON

Descriere: Prin realizarea acestei investitii se urmareste modernizarea un numar de 8 străzi, constand in lucrari de pavare si lucrari de arta ( prin executarea a 2 podețe transversale), ce vor avea structura rutieră nouă, asigurandu-se astfel imbunatatirea sistemului de transport rutier, refacandu-se total infrastructura și suprastructura acestora, precum și asigurarea preluării și evacuării apelor pluviale către emisari, cu pastrarea celor care se prezintă într-o ststare foarte bună din punct de vedere al functionalitatii. Lucrarile de pavare se vor efectua pe o lungime de cca 1132 ml ( 4979 mp) in urmatoarele sate de pe raza comunei Șimian : - Șimian \* Strada nr. 20 - Lungime = 70 m (S = 376 mp) - Cerneți \* Strada nr. 42.1 - Lungime = 243 m S = 1236 mp) - Valea Copcii \* Strada nr. 6 - Lungime = 103m (S = 396 mp) \* Strada nr. 3 - Lungime = 163m (S = 689 mp) \* Strada nr. 8 - Lungime = 87m (S = 360 mp) \* Strada nr. 5 - Lungime = 176m (S = 852 mp) - Dedovița Veche \*Strada nr. 2 - Lungime = 163m (S = 650 mp) \*Strada nr. 10-14 - Lungime = 127m (S = 420 mp) Lucrări de artă constau in executia a 2 ( doua) podețe transversale, amplasate in satul Dedovița Veche, după cum urmează: \*Strada nr. 2 - Km 0+007.00 podeț transversal DN500cm - L=9.00m prevăzut cu cameră de cădere amonte; \*Strada nr. 10-14 - Km 0+001.00 podeț transversal DN500cm - L=9.00m prevăzut cu cameră de cădere amonte; Valoarea lucrarilor la obiectivul de investitii - Proiectare si executie ,, Pavare strazi in satele Valea Copcii, Dedovița Veche, Șimian, Cerneți și Erghevița, Comuna Șimian, județul Mehedinți" este 1.267.032,00 lei, si se compune din : - Proiect tehnic ( Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii acordurilor/avizelor/autorizatiilor si Proiect tehnic si detalii de executie) = 39.000,00 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza ( Constructii si instalatii, Modernizare strazi) = 1.228.032,00 lei.