

Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în localitatea Rimnicelu, județul Braila, în cadrul proiectului "REABILITAREA SI MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SR RIMNICELU APARTINAND O.U.A.I SR RIMNICELU, JUDETUL BRAILA-ET. II"

I.D.: 54311153

Data publicarii	17.02.21	Coduri CPV	45232120-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.387.201,96 RON - 4.387.201,96 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Pentru componenta proiectare: intocmire proiect tehnic (PAC, PAD - dacă e cazul, POE, PTE), documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului. Pentru componenta executie, lucrarile vor consta in: a) se propune reabilitarea tronsoanelor uzate/avariate din conductele principale existente (CP1 si CP2-partial); b) se propun lucrari de reabilitare/inlocuire a unor tronsoane uzate/avariate de tip antena (Antena 6 existent); c) se propune lucrari de realizare a 2 racorduri pentru pivoti din conducte PE 100 Pn 10 cu D=280 mm care sa fie racordate la conducta principala de distributie CP1 nou proiectata, la jumatatea distantei dintre Antenele 4 si 6 (pivot mobil 2 in lungime de 670 m)un racord si al doilea racord (pivot mobil 1 in lungimea de 620) la jumatatea distantei dintre Antenele 8 si 10. d) se propune dotarea OUAI SR RIMNICELU, judetul Braila cu 2 instalatii de irigat cu pivot mobil, L=558 m. e) reabilitarea nodurilor hidrotehnice prin montarea racordurilor noi din PE 100 Pn10, la CP1 nou proiectata si de la CP1 nou proiectata la antenele existente, precum si de la CP2 nou proiectata la Antenele existente. In caminele de racord la antenele existente se vor monta compensatori si robineti ovali la diametrele antenelor respective. f) realizarea traversarilor canalelor de desecare si subtraversarea drumurilor. g) montarea partiala de hidranti noi din polietilena cu Dn 100 mm (D=110 mm) pe antena 6 nou proiectata. h) montare debitmetru Dn 800 mm pentru contorizarea apei pompate pe distribuitorul de refulare de la statia de pompare.
