

Lucrari de interventie pentru evacuarea surplusului de apa din depozitul de zgura si cenusa Utvin-Etapa I (transele 2 si 3)

I.D.: 36667669

Documente participare:

- 7-SCN1046121.zip

Data publicarii	19.06.19	Coduri CPV	45241300-1
Termenul limita pentru depunere:	09.07.19	Pretul estimativ:	814.726,07 RON - 814.726,07 RON

Descriere: Lucrarile de interventii sunt lucrari de constructii prevazute in etapa I , transele 2 si 3, la compartimentul III , pe laturile de vest (transa 2) si Sud (transa 3) , intre cotele + 89,75 mdMB si + 91,25 mdMB si constau in principal din: executarea drenajului exterior la baza digului de contur, extinderea ; extinderea sistemului de transport a slamului dens pe toata lungimea digului de contur (cu exceptia lucrarilor de montare a conductei de transport slam dens) ; ridicarea conductei Dn 400mm, de alimentare cu zgura si cenusa prin metoda clasica, pana la cota finala a digului (cu exceptia executarii lucrarilor de montaj a conductei de transport zgura si cenusa); ridicarea si prelungirea conductelor Dn100mm pentru asigurarea apei de stropire (cu exceptia executarii lucrarilor de montare a instalatiei de stropire) ; ridicarea nivelului de intrare in puturile deversoare pentru crearea suprafetei de apa necesara in procesul de decantare si limpezire a apei recirculate folosite la transportul de zgura si cenusa; ridicarea pasarelei de acces la puturile deversoare ; ridicarea scheletului metalic al puturilor deversoare , necesar la sustinerea si lansarea inelelor de beton armat pentru ridicarea cotei puturilor deversoare; executarea digului de contur pana la cota +91,25mdMB Clarificari la documentatie se pot solicita cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit , mentionat mai sus .
