

Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului finantat prin PNDR masura 322 "Prima infiintare a retelei publice de apa, prima infiintare a retelei publice de apa uzata, prima infiintare si dotare a centrului de asistenta dupa programul scolar si conservarea specificului local si mostenirii culturale-festival"

I.D.: 703646

Documente participare:

- Afterschool_19x22.dwg.p7s
- Caiet sarcini parte generala.pdf.p7s
- calendarul procedurii.jpg.p7s
- contract lucrari Tunari lot 1.doc.p7s
- contract lucrari Tunari lot 2.doc.p7s
- FisaDate_No117150_IP.pdf
- Formulare lucrari Tunari 21.08.doc.p7s
- GOSPODARIA DE APA PLAN DE AMPLASAMENT OBIECTE TEHNOLOGICE GO004.dwg.p7s
- IEISIT_Planuri instalatii.dwg.p7s
- L35125.JPG.p7s
- Plan de situatie GO001002.dwg.p7s
- Plansa 1.PDF.p7s
- Plansa 2 .pdf.p7s
- Plansa 3.pdf.p7s
- Plansa 4.pdf.p7s
- Plansa 5.pdf.p7s
- PLANURI DE SITUATIE APA GO001003.dwg.p7s
- PLANURI DE SITUATIE CANALIZARE GO001004.dwg.p7s
- SCHEMA TEHNOLOGICA A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA IS001.dwg.p7s
- Sf Apa 1.pdf.p7s
- Sf Apa 2.pdf.p7s
- Sf Apa 3.pdf.p7s
- Sf Camin 1.pdf.p7s
- Sf Camin 2.pdf.p7s
- SF Camin 3.pdf.p7s
- SF Canal 1.pdf.p7s
- Sf Canal 2.pdf.p7s
- Sf Canal 3.pdf.p7s
- Statie Epurare 1.pdf.p7s
- Statie Epurare 2.pdf.p7s
- STATII DE POMPARE.dwg.p7s
- Tunari.jpg.p7s

Data publicarii 22.10.13

Coduri CPV

71322000-1

Termenul limita pentru depunere: 04.11.13

Descriere: Serv de proiectare si exec a lucr de constr pentru implem proiectului PNDR-"Prima infiintare a retelei publice de apa, prima infiintare a retelei publice de apa uzata, prima infiintare si dotare a centrului de asist dupa progr scolar si conservarea specificului local si mostenirii culturale-festival".Proc. se va realiza pe loturi astfel: LOT 1-proiectare si exec lucrari pentru act "Prima infiintare a retelei publice de apa" si "prima infiintare a retelei publice de apa uzata" resp: 1)Realiz unui sist de alim cu apa compus din captare(2 foraje cu un debit total de 12.2l/s), inst de clorinare cu hipoclorit pentru dezinfectie, inmagazinare (rezervor de 600 mc), statie de pompare si retea de distrib in lg totala de 7730 ml; 2)Realiz unei retele de canalizare form din colectoare in lg de 7345 ml, 188 camine de vizitare, 6 statii de pompare apa uzata si conducte de refulare in lg de 1045 ml, o statie de epurare dimens pt un Qu zi med 583.11 mc/zi. LOT 2-Proiectare si exec lucrari pt act "Prima infiintare si dotare a centrului de asistenta dupa programul scolar" prin realiz unei cladiri cu regim de inaltime parter si o supr construita de 453.44 mp.Val totala estim cf deviz gen este de 12000993 lei, fara TVA din care: 1)Lotul 1-11081745,00 lei fara TVA, din care proiectarea 466.616 lei, fara TVA; 2)Lotul 2-919248,00 lei fara TVA, din care proiectarea 92.572 lei, fara TVA. Nota:In stab val est a serv de proiectare s-au avut in vedere chelt pentru intocmire: PT, detalii de executie, doc nec.pentru obt acordurilor, avizelor si autoriz aferente ob. de investitii si asist tehnica din partea proiectantului in cazul in care aceasta nu intra in tarif proiectarii. In stab val estimate pt executia lucrarilor: •Pt actiunea "Prima infiintare a retelei publice de apa" s-au avut in vedere chelt pt: amenajarea terenului, amenajari pt prot mediului si aducerea la starea initiala, asig utilit necesare ob (alim cu en.el, alte tipuri de retele ext), constr si instal, procurarea si montarea echip/utilajelor aferente constr, dotarile PSI si PM, lucrari de constr si instal aferente org. de santier.Val pt. diverse si neprev este zero. •Pt actiunea "Prima infiintare a retelei publice de apa uzata" s-au avut in vedere chelt pt: amenajarea terenului, amenajari pt prot mediului si aducerea la starea initiala, asig utilit necesare ob (alim cu en.el, alte tipuri de retele exterioare), constr si instalatii, procurarea si montarea echip/utilajelor aferente constr, dotarile PSI si PM, lucr de constr si instal aferente org de santier.Val pt. diverse si neprev este zero. •Pt actiunea "Prima infiintare si dotare a centrului de asist dupa programul scolar" s-au avut in vedere chelt pt: amenajari pt prot mediului si aducerea la starea initiala, asig utilit necesare obiectivului (alimentare cu en.el, alte tipuri de retele exterioare), constr si instal, lucr de constr si instal aferente org de santier.Val pt. diverse si neprev este zero.
