

Lucrari de etansare la inundatii/abur a penetratiilor din Sala Masinii U1, U2, CR # 27661

I.D.: 60020348

Data
publicarii 17.08.21

Coduri CPV

45262600-7

Descriere: Lucrarile de "Etansarea penetratiilor" ce fac obiectul prezentei achizitii se vor executa conform urmatoarelor pachete de proiectare: a) pachet de proiectare nr. 79/82-20800-DDRP-EC1094-C1 - Etansare si protejare la inundatii si/sau abur a penetratiilor din plansee si pereti de la cotele 93,90; 110,00 si 117,50 ale Salii Masini, la Unitatile U1 si U2 (Anexa 1 a Caietului de sarcini); b) pachet de proiectare nr. 82-20800-DDRP-EC1094-C3 - Etansarea la abur a penetratiilor din planseul de la cota 100,00 a Salii Masini, intre axele "T7/T11" - "N/U" la Unitatea 2 (Anexa 2 a Caietului de sarcini); c) pachet de proiectare nr. 79-20800-DDRP-EC1094-C4 - Etansare penetratii la abur conform cerintelor rezultate din analizele de securitate nucleara - efecte HELB - partea I (Anexa 3 a Caietului de sarcini); d) pachet de proiectare nr. 79-20800-DDRP-EC1094-C5 - Etansare penetratii la abur conform cerintelor rezultate din analizele de securitate nucleara - efecte HELB - partea II (Anexa 3 a Caietului de sarcini). Lucrarile solicitate constau in: a) Etansarea si protejarea la abur a penetratiilor din planseele si peretii de la cotele 110,00 si 117,50 ale Salii Masini, respectiv etansarea si protejarea la inundatii a penetratiilor din peretii de la cota 93,00 a Salii Masinii, pentru Unitatile 1 si 2, conform cerintelor din pachetul de proiectare nr. 79/82-20800-DDRP-EC1094-C1, anexa 1 a Caietului de sarcini; b) Etansarea si protejarea la abur a planseului de la cota 100.00 a Salii Masinii, planseu care reprezinta limita de separare fata de Compartimentul pompelor sistemului RCW-Sala Masinii, cota 93.30 (compartiment care trebuie protejat la abur), pentru Unitatea 2, conform cerintelor din pachetul de proiectare nr. 82-20800-DDRP-EC1094-C3, anexa 2 a Caietului de sarcini; c) Etansarea si protejarea la abur a planseului de la cota 100.00 a Salii Masinii, planseu care reprezinta limita de separare fata de Compartimentul pompelor sistemului RCW-Sala Masinii, cota 93.30 (compartiment care trebuie protejat la abur), pentru Unitatea 1, conform cerintelor pachetelor de proiectare nr. 79-20800-DDRP-EC1094-C4 si nr. 79-20800-DDRP-EC1094-C5, anexa 3 a Caietului de sarcini. In cadrul lucrarilor de Etansare penetratii, Contractantul va avea urmatoarele responsabilitati principale/majore: 1) Servicii de inginerie si de management de proiect, conform cerintelor de la cap. 4.2 (inginerie) si cap. 4.3 (management de proiect) din Caietul de sarcini; 2) Procurarea si asigurarea materialelor, consumabilelor, sculelor, echipamentelor, etc, pentru finalizarea Etansarii penetratiilor, conform cerintelor de la cap. 4.4 din Caietul de sarcini; 3) Executia lucrarilor de constructii-montaj, conform cerintelor de la cap. 4.5 din Caietul de sarcini si pachetelor de proiectare, anexe la caietul de sarcini; 4) Asigurarea personalului tehnic si personalului de executie, conform cerintelor de la cap. 4.7 din Caietul de sarcini; 5) Testarea si transferul la exploatare, conform cerintelor cu privire la planificarea, programarea si controlul realizarii lucrarilor conform cerintelor de la cap.4.6, cap. 9 si cap. 16 din Caietul de Sarcini; 6) Eliminarea deficientelor aparute in perioada de garantie, conform cerintelor de la cap. 10 din Caietul de sarcini. Durata lucrarilor de executie si testare a Etansarii penetratiilor va fi de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere lucrari de catre Achizitor. Contractantul va intocmi un grafic pentru finalizarea Etansarii Penetratiilor cu etapele principale; se va avea in vedere cel putin: - faza de procurare si asigurare materiale, consumabile, scule, echipamente, etc, pentru finalizarea Etansarii penetratiilor; - faza de constructii - montaj; - faza de testare si transfer la exploatare; - receptia la terminarea lucrarilor, monitorizare pentru indeplinirea testelor de performanta si transferul instalatiei la exploatare. Conform Capitolului 20 din Caietul de Sarcini, pe durata derularii contractului, Contractantul trebuie sa mentina cel putin urmatoarele polite de asigurare: - Asigurare de tip "toate riscurile pentru lucrarile de constructii-montaj"; - Asigurare pentru acoperirea Echipamentelor Contractantului si lucrarilor provizorii cel putin pana la valoarea totala de inlocuire/reconstructie; - Asigurarea impotriva accidentelor la locul de munca; - Asigurare pentru a acoperi intreaga raspundere a Contractantului cu privire la calitatea lucrarilor, chiar si dupa receptia finala, conform legii. Cantitatile sunt conform cerintelor din cap. 3 din Caietul de sarcini CR # 27661 si anexelor acestuia (anexele 1-3 la caietul de sarcini).
