
Proiectare si executie teren multisport 40x20m - COMUNA STELNICA

I.D.: 83575105

Data publicarii	16.06.23	Coduri CPV	45212221-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 887.890,72 RON - 887.890,72 RON

Descriere: Proiectare si executie teren multisport 40x20m cu gazon sintetic multifunctional, acoperit cu structura metalica si membrana PVC PROIECTARE TEHNICA Documente puse la dispozitie de beneficiar: - Copie CF, - Copie CUI, - Copie plan de situatie si incadrare in zona vizat OCPI, - Studiu Geotehnic stampilat MLPAT, - Ridicare Topografica, inclusiv curbele de nivel, in format .dwg, - HCL conform careia s-a intrat in posesia terenului pe care se va amplasa constructia, - Lista de inventar cuprinzand terenurile care alcatuiesc domeniul public si privat al administratiei locale pentru lucrarea care face obiectul contractului, - Certificat de urbanism, daca exista. Servicii prevazute pentru intocmirea PT-ului: Intocmire Proiect Tehnic, Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie (salubritate, mediu, electrica, alimentare cu apa, dsp) si Detalii de Executie - Servicii de verificare a documentatiei tehnice de catre verficator atestat; - Servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor. EXECUTIE INFRASTRUCTURA : Realizarea infrastructurii terenului multisport cuprinde urmatoarele etape: 1. Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice; 2. Nivelarea și compactarea stratului suport de pământ; 3. Umplutură din piatra sparta de 20cm, compactata; 4. Folie PVC; 5. Strat de beton armat in grosime de 10cm. Realizarea infrastructurii acoperirii cu structura metalica presupune constructia unei fundatii continue de tip centura perimetrala, di
