

## Înființare rețea de canalizare în comuna Creaca, județul Sălaj - Etapa I

I.D.: 73809572

Documente participare:

- Aspecte de procedura.pdf
- Formulare.rar
- A. Parti scrise.rar
- EDITABIL.rar
- B. Parti desenate.part1.rar
- B. Parti desenate.part2.rar
- Propunere acord contractual.pdf
- FisaDate\_DF1161204.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_195545.xml
- Clarificare nr. 1.pdf
- Clarificare nr. 1.pdf.p7s

---

Data publicarii	06.10.22	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	24.10.22	Pretul estimativ:	6.235.590,12 RON - 6.235.590,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectivul de investiții prevede realizarea conductelor de canalizare menajeră în localitățile Brebi și Creaca, de-a lungul drumului județean DJ191C până la intersecția cu drumul județean DJ108A (pe teritoriul localității Creaca), și, odată cu acestea, realizarea racordurilor la imobile. Lucrările care se vor executa în Etapa I-a sunt următoarele: Obiect 1: Rețea de canalizare menajeră gravitațională, compusă din: - Rețea de canalizare menajeră din PVC compact SN8 Dn 250 mm cu L totală=5.037 m; - Racorduri de canalizare din PVC compact SN8 Dn 160 mm pentru gospodăriile populației, 235 buc.; - Lucrări speciale - traversări drumuri și podețe. Obiect 2: Rețea de canalizare menajeră sub presiune, compusă din: - Stații de pompare ape uzate echipate cu pompe submersibile (1A+1R), 3 buc.; - Conducte de refulare din PEID PN6 De 90 mm, cu L=1.754 m; - Lucrări speciale - traversări drumuri și podețe. În vederea asigurării condițiilor de operare, s-a prevăzut sistem SCADA la stațiile de pompare apă uzată, cu integrarea în sistemul SCADA al Companiei de Apă Someș S.A. Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare apă uzată se va face prin bransamente electrice, în conformitate cu ATR-urile emise de DEER -Sucursala Zalău.

---