

REMONTARE SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE LA INCENDIU

I.D.: 51574544

Data publicarii 12.11.20 Coduri CPV 45312100-8

Pretul estimativ: 43.173,85 RON - 43.173,85 RON

Descriere: 1. Remontare sistem detectie si avertizare la incendiu format din: -Centrală de semnalizare incendii IQ8Control C/M x 1 buc -Panou repetor limba romana x1 buc -Modul extensie bucla x 3 buc -Modul inelar analog esserbus-Plus-Modul simplu inelar pentru max. 127 detectori analogi de proces IQ8Quad x 3 buc -Acumulator 12V/17Ah x 2 buc -Detector multisenzor fum /temperatura OT IQ 8 Quad x 240 buc -Soclu standard pentru detectorul IQ8Quad x 240 buc - Detector multisenzor fum /temperatura OT IQ 8 Quad x 13 buc -Soclu standard pentru detectorul IQ8Quad x 13 buc -Indicator luminos paralel x 30 buc -Declanșator manual IQ8, variantă constructivă mică complet, cu geam din sticlă, roșu x 50 buc -Declanșator manual IQ8, variantă constructivă mică complet, cu geam din sticlă, roșu x 3 buc -Transponder esserbus®, 4intrari/2iesiri inclusiv carcasa x 2 buc -Transponder esserbus®, 4intrari/2iesiri inclusiv carcasa x 3 buc -Generator de semnal sonor IQ8Alarm, roșu , Include soclu. x 18 buc -Sirena exterior pentru sisteme detectie incendiu ,autoalimentata x 2 buc -Sirena exterior pentru sisteme detectie incendiu ,autoalimentata x 2 buc -Sursa suplimentara monitorizata 24V/2A x 2 buc -Sursa suplimentara monitorizata 24V/2A x 2 buc -Programare echipament x 1 set;2. Vor fii indeplinite si respectate toate cerintele caietului de sarcini. 3. Lucrarile se vor finaliza pana la 30.11.2020. 4. Piese existente vor avea garantie 12 luni dupa remontaj, iar cele noi 24 luni. Mentenanta sistem 12 luni.