

Execuția lucrărilor de construcție a drumurilor de interes local în Comuna Răcășdia în cadrul proiectului „Modernizare străzi comunale în localitatea Răcășdia, comuna Răcășdia, Județul Caraș-Severin”

I.D.: 34907077

Documente participare:

- 7-SCN1040736.zip

Data publicarii	29.03.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.04.19	Pretul estimativ:	4.832.995,57 RON - 4.832.995,57 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: In cadrul proiectului „Modernizare străzi comunale în localitatea Răcășdia, comuna Răcășdia, Județul Caraș-Severin” se prevede modernizarea a 5.346 m de străzi locale în Răcășdia. În secțiune transversală străzile se vor amenaja în funcție de încadrarea acestora și de ampriza stradală disponibilă. Soluția tehnică propusă implică lucrări la structura rutieră, la elementele de scurgere a apelor (șanțuri și podețe), la accesele spre gospodării și la elementele privind siguranța rutieră. Varianta constructivă generală se axează pe folosirea mixturilor asfaltice pentru obținerea unor structuri rutiere elastice. Pentru structura de rezistență a străzilor s-a prevăzut înlocuirea totală a straturilor existente acum în cale cu o structură complet nouă cu următoarea alcătuire: - strat inferior de fundație din balast 0/63 mm, în grosime de 25 cm - strat superior de fundație din piatră spartă 0/63 mm, în grosime de 20 cm; - strat de uzură din BA16 rul. bitum 50/70 (AND 605), în grosime de 6 cm. Sistemul de scurgere a apelor prevede realizarea de șanțuri cu secțiunea betonată, rigole de acostament sau rigole înierbate. Pentru subtraversări și traversări de ogașe s-au prevăzut podețe din elemente prefabricate, de diferite dimensiuni, cu deschideri 1=5,00 m, D=2 m, Ø600 mm, Ø500 mm și Ø400 mm. Lucrările privind siguranța circulației prevăd marcajele rutiere longitudinale și transversale și semnalizarea rutieră verticală. Un alt obiect al proiectului îl constituie refacerea trecerii la nivel cu CF de pe Strada 8. Vechea traversare se va înlocui cu o traversare nouă, cu dale elastice. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari prin publicarea raspunsurilor în Secțiunea „Documentație, clarificări, decizii” aferentă anunțului de participare, înainte cu 3 zile de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 4.832.995,57 RON 4.1. Construcții și instalații – 4.803.451,22 RON 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 24.015,85 RON 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului – 5.528,50 RON
