

Reabilitare cai acces

I.D.: 44705102

Data publicarii	05.12.19	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 287.899,16 RON - 287.899,16 RON

Descriere: - Inlocuit borduri din beton(10x15cm) pe fundatii de beton(10x20cm), L= 40 ml, val= 3.392,47 lei; - Reparatii fundatii din beton cai acces, trotuare si parcari, V= 6,00mc, val= 5.240,92 lei; - Pregatire cai acces, trotuare si parcari pentru turnare strat de uzura din beton asfaltic, S=10,68 sute mp, val= 7.358,96 lei; - Turnare strat de baza AB2(preasternere anrobat bituminos), G=132,00 to, val= 69.379,23 lei; - Turnare strat de legatura (preasternere binder) din beton asfaltic, G=105,60 to, val= 52.608,18 lei; - Turnare strat de uzura de 6 cm grosime la cai acces si parcari din beton asfaltic B.A.16, S= 1.068 mp, val.= 115.241,63 lei; - Ridicare la cota gratare guri de scurgere si capace camine, N= 9 buc, val= 1.336,33 lei; - Incarcat si transport cu auto pamant in excedent si moloz la groapa, G=8,15 to, val.= 468,02 lei; - Descarcarea si manipularea materialelor de puse in opera, G= 15,24 to, val= 1.884,91 lei; - Transport cu roaba a materialelor de puse in opera, G= 15,24 to, val= 3.784,88 lei; - Transport cu auto materialelor puse in opera, G= 15,24 to, val.= 1.002,83 lei; - Cheltuieli transport si functionare utilaje de transfer, finisare (repartizare), compactare, frezare si stocare (termocontainere) beton asfaltic, val.=26.200,80lei. _____ TOTAL = 287.899,16 lei
