

## **"Reparații capitale necesare aducerii la starea normală de exploatare și funcționare a căii de rulare mol I S, de pe danele 111-112 și organizare de șantier"**

I.D.: 85625155

Data  
publicării 08.08.23

Coduri CPV 45234100-7

Pretul  
estimativ: 8.441.080,00 RON - 8.441.080,00 RON

Descriere: Ținând cont de expertiza tehnică elaborată și în urma vizitei în amplasament și a analizării măsurătorilor și investigațiilor efectuate, au reieșit ca necesare următoarele lucrări de intervenții pentru realizarea reparației capitale : • Fila de la apă o Desfacerea șinei de pe soclul de beton; o Demolarea soclului de beton existent; o Realizarea unui soclu de beton nou; o Prinderea și poziționarea șinei pe soclul de beton nou realizat. • Fila de la uscat o Desfacerea filei de la uscat existentă; o Refacerea patului din piatră spartă; o Verificarea traverselor și înlocuirea traverselor degradate cu traverse noi; o Refacerea dalelor de beton; o Montarea șinei pe poziție. • Platforma între filele de rulare o Desfacerea platformei între căile de rulare și a căilor ferate; o Refacerea patului din piatră spartă; o Verificarea traverselor și înlocuirea traverselor căii ferate degradate cu traverse noi; o Verificarea dalelor de beton ale căii ferate și înlocuirea dalelor degradate; o Montarea pe poziție a șinelor de cale ferată astfel încât să fie asigurată panta necesară scurgerii apelor pluviale spre cheu. o Desfacerea straturilor degradate (asfalt și beton) pe zona dalelor de acoperire ale canalului tehnologic o Realizarea unui strat de beton de 10cm grosime și a unui strat de asfalt pe zona canalului tehnologic o Înlocuirea capacelor pentru acces în canalul tehnologic