
Proiectare, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuție de lucrări pentru investiția : Reabilitare strada Constantin Dobrogeanu Gherea, Sighetu Marmației

I.D.: 62933200

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Contract_MODEL-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- FisaDate_DF1130549.pdf
- avize si studii-semnat.7z
- DALI - Reabilitare strada C.D.Gherea-semnat.pdf
- Liste cu cantitati_Scenariul 1-semnat.7z
- Parte desenata-semnat.7z
- DUAЕ_CERERE_147043.xml
- EN1032861.docx
- Raspuns consolidat solicitare de clarificari-semnat.pdf
- ACC raspuns consolidat SIGHETU MARMATIEI.pdf
- EN1032891.docx
- Clarificare din oficiu-semnat.pdf
- ACC clarificare din oficiu 1 SIGHETU MARMATIEI.pdf

Data publicarii	11.11.21	Coduri CPV	45233120-6 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	08.12.21	Pretul estimativ:	1.523.555,25 RON - 1.523.555,25 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului ce urmează a fi atribuit este achiziția serviciilor de Proiectare, Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și execuție de lucrări pentru investiția : Reabilitare strada Constantin Dobrogeanu Gherea, Sighetu Marmăției. Tronsonul de stradă propus spre proiectare și reabilitare din strada Constantin Dobrogeanu Gherea are o lungime 653 m și se concentrează între str. Lucian Blaga la N și intersecția cu o străduță aparținătoare CD Gherea spre Vest. - Strada propusă spre modernizare este de categoria a III-a (Ordinul MT nr. 49/1998) colectoare - preia fluxurile de trafic între zonele funcționale și le dirijează spre străzile magistrale - carosabil alcătuit din umpluturi succesive de balast și piatră spartă pe o grosime de aproximativ 40 cm, acumulat în timp. - Carosabilul nu a fost prevăzut cu suprafață de rulare modernizat - lățime ampriză variabil între 7,2-12,3 m; - lățime parte carosabilă existentă 4,5 - 7m; - Există trotuar pe ambele părți ale străzii, lățimea acestuia fiind variabilă și nu este prevăzut cu cale de circulație bine definită - Pe partea dreaptă există pâlcuri de spațiu verde nedelimitate. - Nu există borduri care mărginesc partea carosabilă. - pe acest tronson există sistem de canalizare menajeră - nu există canalizare pluvială colectată diferențiat, există o serie de colectoare pluviale colmatate care descarcă apele colectate în rețeaua de canalizare menajeră. - pe acest tronson există rețea de iluminat public - Există rețea de gaz metan - Există rețea de alimentare cu apă Principalii parametri tehnici specifici investiției propuse sunt: Traseul proiectat are o lungime de 653m de stradă urbană, clasa tehnică V conform OMT nr. 1296/2017. Conform actelor de proprietate terenul care face obiectul prezentei investiții, și anume modernizarea străzii Constantin Dobrogeanu Gherea, se află în proprietatea Municipiului Sighetu Marmăției, domeniul public, fiind situat în intravilan, conform CF nr 65268 Sighetu Marmăției. Conform Art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (așa cum a fost modificată prin OUG nr. 107/2017 și OUG 452018), coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) și Art. 55 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificate (daca acestea au fost primite in termen), cu 6 zile înainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile
