

---

## Amenajare alee si scari exterioare sat Urca, comuna Viisoara

I.D.: 82028883

---

Data publicarii	12.05.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 46.218,49 RON - 46.218,49 RON

---

Descriere: Decopertare strat vegetal si taluz (48,65 mc), Sapatura manuala de pamant in spatii limitate (20,26 mc), Strat din piatra sparta (0-63) pentru drumuri (19,80 mc), Armatura pentru beton armat din otel PC52 la elemente de constructii (553,54 kg), Plasa de armatura sudata (92 mp), Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple (117,90 mp), Turnarea betonului simplu în fundatii continue (20,25 mc), Turnarea betonului simplu în fundatii continue (19,37 mc), Strat hidroizolant tip Fondaline (23,20 mp), Finisarea suprafetelor netede de beton prin periere (66 mp), Confectionare si montare balustrada metalica (18,90 mp), Teava rectangulara 30x30x2 (18 m), Teava rectangulara 40x20x2 (22 m), Otel plat 30x4 (88 m), Vopsitorii la cond.si aparate cu 1 strat grund minpb.si 2 strat.lac izolin (18,90 mp), Grunduirea balustrazii metalice (18,90 mp).

---