

Proiectare și execuție lucrări de construcție, în comuna Feliceni, județul Harghita, în cadrul proiectului: "REFACERE DRUM COMUNAL DC23 ALEXANDRIȚA-TELEAC ȘI STRADĂ PRINCIPALĂ ÎN SATUL TELEAC, ÎN URMA INUNDAȚIILOR DIN LUNA IUNIE 2020"

I.D.: 59771627

Data publicarii	10.08.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	856.495,00 RON - 856.495,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Contractul prevede elaborarea proiectului tehnic, prestarea serviciilor de asistenta tehnică și executarea lucrărilor de construcții pentru refacerea drumului comunal DC23 Alexandria-Teleac și a străzii principale în satul Teleac, și a podurilor peste pârâul Blond în satul Teleac, respectiv peste pârâul necodificat în satul Alexandria. Proiectarea: Documentația însoțită de documente de predare-primire, respectiv copii ale atestatului și legitimației verficatorului de proiect va conține următoarele volume: - Proiect tehnic și detalii de execuție (părți scrise + părți desenate) - 4 exemplare + 1 exemplar în format electronic (pe DVD/Flash Drive); - DTAC și Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor solicitate prin CU, care nu au fost obținute în faza DALI; - Centralizator cu diferențe fizice și/sau valorile între DALI-PT - câte 2 exemplare; - Devizul general/devizele pe obiect în lei valorile actualizate semnate de proiectant - câte 2 exemplare; Asistenta tehnica din partea proiectantului pe toata durata lucrărilor de execuție până la recepția la terminarea lucrărilor. Execuția de lucrări: Intervențiile la cele două poduri: Culeele podurilor vor fi din beton armat. Bloc fundație de 5,50x4,00 m cu înălțimea de 1,50 m din beton C 16/20. Elevația și cuzinetul vor fi din beton armat C 20/25 cu 2117,2 kg de armătură din care 1.801,20 kg cu diametrul de 16 mm și 315,41 cu diametrul de 12 mm dispuse conform planșelor. Înălțimea elevației va fi de 2,70 m. Se vor realiza aripi pe o lungime de 4,00 m și prag de fund pentru protejarea albiei. Se va reface drumul comunal DC 23 pe o lungime de 1.658 ml distrus de inundațiile din anul 2020. Se propune recalibrarea șanțurilor, reprofilarea drumului și executarea unui strat de balast și piatră spartă cu grosime medie de 20 cm Conform HGR nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, obiectele obiectivului de investiție se încadrează în categoria de importanță "C" (construcții de importanță normală).
