

## **Servicii de elaborare a Documentații tehnico economice la faza de Proiect Tehnic(PT,DTAC,DTOE,CS,DE), asistență tehnică din partea proiectantului, pentru proiectul : "Reabilitarea, modernizarea unui Centru Multifuncțional în zona Subdărmănești - Cinematograful Cozla", cod SMIS 128040**

I.D.: 48070959

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Cerere Finantare\_cod\_128040 s.pdf
- contract serv. draft CITIT.docx
- FORMULARE.docx
- ANEXE CS PT COZLA.rar
- FisaDate\_DF1089201.pdf
- DUAE\_CERERE\_75551.xml
- Raspuns clarificari.doc
- Solicitari de clarificari si raspunsuri 2.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 15.07.20 | Coduri CPV | 71322000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                 |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.08.20 | Pretul estimativ: | 115.000,00 RON - 115.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

---

Descriere: Proiectul presupune realizarea modernizării Cinematografului „Cozla” prin execuția următoarelor lucrări specifice: Tamplarie: Polistiren extrudat de 2 cm grosime pentru bordare goluri de ferestre si usi; Usi interioare interioare; Usi si ferestre exterioare din PVC; Usa metalica la centrala termica , la evacuare si accesul catre subsol; Glafuri interioare si exterioare din PVC cu latimea de 20 cm; Pardoseli: Pardoseli interioare din gresie rectificata si portelanata pentru trafic intens; Pardoseli din mocheta; Pardoseli exterioare din dale mozaicate antiderapante; Pardoseli din gresie grupuri sanitare; Socluri si pereti: Polistiren extrudat cu grosimea de 3 cm la socluri; Placari cu caramida decorativa la socluri; Fatade vendilate cu structura metalica, temosistem din vata bazaltica de 10 cm grosime,gol de aer si invelis exterior din HPL; Tencuial decorativa silicatica culoare alb; Pereti despartitori din gips carton; Glet trei straturi; Vopsitorii lavabile; Faianta ceramica pereti grupuri sanitare; Acoperis: Lucrari de termoizolatii cu polistiren extrudat de 10 cmstart de difuzie, straturi hidroizolatii; Glafuri din tabla de 45 cm latime la atice; Alte lucrari de arhitectura: Jardinieri din beton armat placate cu caramida decorativa; Spatii verzi amenajate la jardinieri; Rampa persoane cu dizabilitati prevazuta cu balustrada metalica; Trotuare perimetrare etanse; Instalatii: Refacerea in totalitate a instalatiilor electrice, sanitare, ventilatie, termice Structura: Retesarea zidariilor in zonele degradate; Realizarea unui planseu mixedin metal si beton parter, in zona salii multifunctionale; Consolidarea planseului din beton armat peste parter; Consolidari cu mortar de inalta rezistenta la elementele din beton armat unde acoperirea de beton este compromisa; Bordaje din beton armat la golurile noi create; Prestatorul serviciului de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului are obligația ca pe durata valabilității contractului de finanțare aferent proiectului- 5 ani de la finalizarea duratei de implementare, să fie la dispoziția oricăror instituții/ organisme aflate în misiuni de verificare si control care se vor desfasura în cadrul Proiectului (Organismul Intermediar- ADR Nord-Est, MDRAP, Autoritatea de Audit, Curtea de Conturi, etc.) și care poate solicita prezența acestuia. Termenul pentru eventualele solicitari de clarificarieste de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspune clar si complet tuturor solicitarilor in a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor