

---

## **Reparatii aparare pod km 422+569 linia CF Ploiesti - Vicsani - lucrari suplimentare**

I.D.: 1716370

---

Data publicarii	16.01.14	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Lucrari de protectie talveg si aparari maluri pod km 422+569 linia CF Ploiesti - Vicsani Sunt necesare a se executa urmatoarele lucrari: - protectia talvegului prin blocaj de piatra bloc pâna la 500kg/buc; - apararea pilelor de pe firul I si II cu o saltea de gabioane betonata asezata perimetral în jurul vechii aparari; - executarea unui epiu oblic de circa 20 m lungime (din 5 bucati de gabioane cu dimensiuni de 1.00 x 1.00 x 4.00 m) între cele doua diguri pentru dirijarea spre albia minora a apelor de revarsare ce depasesc cota digului de la malul minor; - executarea un prism de anrocamente piatra bruta bloc de cca.5 mc/ml, care sa compenseze coborarea talvegului, pe zona digului de sub podul c.f.; - ridicarea cotei utilajului de forare cca. 1m peste cota deversorului si executia unei grinzi de ghidaj betonata; - calibrarea albiei aval prag pe o lungime de aproximativ 40 ml si pe latimea pragului de fund; - protejarea suplimentara cu beton a fetelor verticale vizibile ale gabioanelor. Lucrari C+M, în valoare estimata de: 1.710.813 lei Organizare de santier, în valoare estimata de: 0 lei Diverse si neprevazute, în valoare estimata de: 0 lei

---