

Execuție lucrări de construcții aferente proiectului "Modernizare drum comunal în comuna Poienarii de Muscel - DC 42 cu lungimea de 1,88 km"

I.D.: 40407628

Documente participare:

- Sectiunea_1_Fisa_de_date - coperta Poienarii de Muscel - DC 42.pdf
- Sectiunea_2_Caiet_de_sarcini - Poienarii de Muscel - DC 42.pdf
- Sectiunea_3_Formulare - Poienarii de Muscel - DC 42.pdf
- Sectiunea_4_Contract_executie_Poienarii_de_Muscel - DC 42.pdf
- FisaDate_DF1071365.pdf
- DUAE_CERERE_46122.xml

Data publicarii	29.11.19	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.12.19	Pretul estimativ:	2.111.582,00 RON - 2.111.582,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Soluția tehnică pusă la dispoziție de proiectantul lucrării cuprinde: a) caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții; - platforma drum 7 - 8 m - acostamente 2 x 0.5 m - parte carosabilă 6 m. b) varianta constructivă de realizare a investiției; - 4 cm BAPC16 rul 50/70 ; - 6cm BADPC 22.4 leg 50/70; - Geogril antifisura (bidirecțional, cu rezistența de minim 50kn/m) - minim 3 cm mortar antifisura; - Reparatii la existent. c) trasarea lucrărilor; Trasarea pe teren a lucrărilor se va face de personalul specializat, dotat cu aparatură corespunzătoare, pe baza proiectului, în prezența beneficiarului, antreprenorului general, executantului și proiectantului. d) protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier; Protejarea lucrărilor executate și a materialelor din șantier cade în sarcina integrală a executantului. Executantul asigură depozitarea și paza corespunzătoare, pe toată perioada execuției și supravegherea tuturor lucrărilor în desfășurare. e) organizarea de șantier. Având în vedere că lucrările se execută în intravilanul localității, organizarea de șantier nu ridică probleme speciale. Construcțiile necesare organizării de șantier vor fi amplasate în perimetrul amplasamentului. Executantul este obligat să asigure realizarea construcțiilor provizorii necesare desfășurării în condiții optime a execuției lucrărilor, activității de supraveghere precum și depozitării temporare a materialelor necesare realizării prezentului proiect. Proiectul de organizare de șantier va fi întocmit de executantul lucrării. Curățenia pe șantier se va menține zilnic, de către executant, astfel încât să nu afecteze construcțiile din vecinătate și circulația în zonă. Pe timpul lucrărilor se vor lua măsuri organizatorice pentru prevenirea degajării prafului și pentru reducerea la minim a zgomotului. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 11. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatii suplimentare, adresate de catre operatorii economici, cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
