
**Servicii de proiectare faza PT+ DE, DAAA, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari la obiectivul:
"Realizare canalizare menajera si statie de epurare in comuna Vama, judetul Satu Mare"**

I.D.: 35492164

Data publicarii	24.04.19	Coduri CPV	45231300-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.428.769,71 RON - 4.428.769,71 RON

Descriere: Servicii de proiectare faza PT+ DE, DAAA, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari la obiectivul: "Realizare canalizare menajera si statie de epurare in comuna Vama, judetul Satu Mare" rețea de canalizare gravitațională, din tuburi PVC SN 8: 6.439 m; stație de pompare ape uzate (asigură transportul apelor uzate la stația de epurare), echipată cu 1A+1R pompe submersibile (Q = 62 m³/h, H = 10 mH₂O) conductă de refulare de la stația de pompare la stația de epurare în lungime de 810 m, realizată din tubulatură PEID PN10 De160 mm; stație de epurare compacta si modulara tip MBR, partea mecanica dimensionata pentru 3.500 locuitori si cea biologica dimensionată pentru 1.750 locuitori avand posibilitatea caintr-o etapa viitoare sa se extinda prin adaugarea a unui modul de 1750 locuitori; Conductă de evacuare apă epurată în emisar, realizată din tubulatură PEID DN110 mm: 1300,0 m și gură de descărcare în emisar (râul Talna Mare).
