

EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "MODERNIZARE STRADĂ LATERALĂ ÎN LOCALITATEA LUGOJEL, COMUNA GĂVOJDIA, JUDEȚUL TIMIȘ"

I.D.: 67831231

Documente participare:

- FisaDate_DF1143030.pdf
- 5 Contract de lucrari-semnat.docx
- 4 Formulare pentru ofertanti-semnat.doc
- PTE _ drum beton LUGOJEL - part. 1-semnat.pdf
- PTE _ drum beton LUGOJEL - part. 2-semnat.pdf
- DUAĚ_CERERE_168264.xml

Data publicarii	06.04.22	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.04.22	Pretul estimativ:	800.532,00 RON - 800.532,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII "MODERNIZARE STRADĂ LATERALĂ ÎN LOCALITATEA LUGOJEL, COMUNA GĂVOJDIA, JUDEȚUL TIMIȘ". Investiția ce face obiectul prezentei documentații cuprinde lucrările necesare pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a traficului rutier pe strada laterală cu lungimea de 775 m, din localitatea Lugojel, comuna Găvojdia. Caracteristicile principale ale construcției sunt următoarele: - categoria străzi: rurală; - viteza de proiectare: 25 km/h; - lungimea străzi: 775 m; - lățimea părții carosabile: 5,50 m; - lățimea acostamentelor: 2 x 0,50 m; - lățimea platformei: 6,50 m; - suprafața părții carosabile: 4.480 m²; - panta transversală, în aliniament, pentru partea carosabilă: 2,0 % (acoperiș); - panta transversală a acostamentelor: 4,0 %; - clasa de importanță: III; - categoria de importanță: C; - structură rutieră: rigidă. Modernizarea străzii existente presupune executarea următoarelor lucrări mai importante: - stabilirea traseului în plan, funcție de zestrea (fundația) existentă; - realizarea unei platforme a drumului de 6,50 m, din care 5,50 m parte carosabilă și 2 x 0,50 m acostamente; - realizarea casetelor necesare pentru supralărgiri; - scarificarea și reprofilarea structurii rutiere existente; - realizarea unui strat de protecție din nisip; - așternerea unei folii de polietilenă; - executarea unei îmbrăcăminiți din beton de ciment rutier; - amenajarea acostamentelor din balast; - proiectarea unor șanțuri noi, conform planului de situație, necesare pentru asigurarea scurgerii apelor meteorice; - realizarea a 4 podețe tubulare la drumurile laterale; - realizarea a 11 podețe tubulare la accese; - drumurile laterale se vor amenaja pe o lungime de 10 m, prin balastare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP. Raspunsul autoritatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
