

Executie lucrari de infrastructura rutiera pentru "Modernizare Str. Izvorului si Str. N. Steinhardt, comuna Giarmata"

I.D.: 46937312

Documente participare:

- Parte scrisa. 2.pdf
- Parte scrisa 1..pdf
- Parte scrisa 3.pdf
- Parte scrisa 4.pdf
- parte desenata.pdf
- 4. Formulare contract.doc
- FisaDate_DF1085772.pdf
- Caiet-de-sarcini.pdf
- DUAE_CERERE_69847.xml

Data publicarii	05.06.20	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	24.06.20	Pretul estimativ:	740.302,79 RON - 740.302,79 RON

Descriere: Executie lucrari de modernizare infrastructura rutiera: STRADA: lungime strada=610,00 m, latime parte carosabila=4,00 m, parte carosabila proiectata= 2465,00 mp, sapaturi fundatie=1830,00 mc, strat de forma din balast nisipos= 457,50 mc, strat de balast in partea carosabila=610,00 mc, strat de balast in acostamente= 152,50 mc, strat de piatra sparta in partea carosabila= 610,00mc, curatirea supraftelor= 2588,25 mp, marcaj margine 1 cu 1= 0,61 km ech, marcaje diverse= 20,00mp, indicatoare triunghiulare= 8,00 buc, indicatoare patrate=8,00 buc; ACCESE: suprafata accese existente=166mp, suprafata accese noi=610,00 mp, numar accese noi= 42 buc, borduri 10x15 la accese noi, accese noi cu podete= 10 buc; TROTUARE: Suprafata trotuare existente=695 mp, suprafata trotuare noi= 764,00 mp, borduri 10x15 la trotuare noi=1065,00m; SANTURI: lungime santuri= 610,00 m, latime medie santuri inierbate= 1,75 m, sapatura santuri=518,5 mc, nivelare manuala taluzuri santuri=1067,5 mp. - Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 0 lei (cap. 1.2); - Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului: 0 lei (cap. 1.3.); - Constructii si instalatii: 740.302,79 lei (cap. 4.1.1); - Organizare de santier: 0 lei (cap. 5.1.);