

## **Lucrari de reparatii generale si renovare imobil situate in str Stefan cel Mare nr 21**

I.D.: 19958196

---

Data publicarii	24.05.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.05.17	Pretul estimativ:	14.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Operatorul economic se obliga la Decaparea zugravelilor interioare la pereti si tavane 100,6 mp Desfacerea glet de ipsos existent la pereti si tavane 100.6 mp Desfacerea tencuielilor interioare 100.6 mp Tencuiala fina cu mortar aplicata la pereti si tavane 100,6 mp Glet de nivelare la pereti si tavane 100,6 mp Superglet de ipsos la pereti si tavane 100,6 mp zugraveli interioare 2 straturi cu var lavabil de culoare alba si amorsa 503 mp schele metalice tubulare pentru lucrari pe suprafata verticala pana la 30 m cu imobilizarea schelei timp de 2 zile 200 mp montarea si demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari pe suprafete vertical vopsitorii pe tamplarie de lemn executate cu vopsele ulei in 2 straturi la usi si freest 64,7 mp vopsea alba 15,5 kg vopsitorii pe tamplarie de lemn executate cu 1 strat ulei 1 strat lac ulei pe tamplarie stejar 8mp incarcarea materialelor grupa a grele si marunte pana la 10 m rampa sau teren descarcarea materialelor grupa a grele si marunte pana la 10 m rampa sau teren transportul materialelor prin purtat direct, material incomode peste 25 kg distanta 90m transportul rutier al materialelor semifabricatelor cu autocamionul alte cheltuieli directe CAS, Somaj, asigurari de sanatate, contributii concedii si indemnizatii, fond garantare pentru plata creantelor salariale, contributii accidente de munca si boli profesionale Operatorul economic va finaliza lucrarea in 48 de ore de la inceperea acesteia pe perioada unui weekend

---