

Instalatie protectie de legare la pamant a instalatiei electrice (Impamantare)

I.D.: 44444524

Data publicarii	05.11.19	Coduri CPV	45317000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 887,95 RON - 887,95 RON

Descriere: 1. RpEJ04,Sant executat in teren tare in spatii limitate pt. montat cond. protectie si acoperit., Cant. = 3 Mc, Manopera= 106,8 Utilaj = 7,5 Total = 114,3 2. W1R06A2, Electrode vertical din otel ZN. cruce 40 x 4 x 1,5 m , Cant.= 5 buc , Mate= 153,5 Mano = 128 Utilaj = 2,5 , Total = 284 3. EG09A , Conductor din banda de otel ZN 40 x 4, montat in sant existent, imbinare prin sudare , Canti = 15 Ml , Mate=118,5 Mano= 157,5 Utilaj = 7,5 Total= 283,5 4. EG13A, Separatie pt. conducta de legare la pamant , Canti = 1 buc , Mate= 35,6 Mano= 20,5 Utilaj = 0,5 , Total = 56,6 5. W1p08 , Verificarea prizelor de pamant , Canti = 1 buc , Mano = 40 , Utilaj = 10 , Total = 50 6. Conductor MYM 6 mmp , introdus in tub de protectie pt. legatura P.P. , TEG , Canti = 6 m , Mate= 35,4 Mano = 27 , Utilaj = 3 , Total = 65,4 TOTAL MATERIAL = 343 LEI TOTAL MANOPERA = 479,80 LEI TOTAL UTILAJ = 31 LEI TOTAL = 853,80 LEI CHELTUIELI INDIRECTE 4 % = 34,15 LEI TOTAL GENERAL FARA TVA = 887,95 LEI
