

## Lucrari de reabilitare si extindere dispensar

I.D.: 57811691

Documente participare:

- PT parte desenata.pdf
- PT parte desenata-1.pdf
- R5 PTE reabilitare dispensar Buesti.pdf
- R13 PTE reabilitare dispensar Buesti.pdf
- R4 PTE reabilitare dispensar Buesti.pdf
- R3 PTE reabilitare dispensar Buesti.pdf
- R2 PTE reabilitare dispensar Buesti.pdf
- R1 PTE reabilitare dispensar Buesti.pdf
- Plan de situatie A2p PTE .pdf
- A5p PTE reabilitare dispensar Buesti.pdf
- A3p PTE reabilitare dispensar Buesti.pdf
- FORMULAR F5 - DISPENSAR BUESTI 1.pdf
- cs trotuare.pdf
- CS TENCUIELI EXTERIOARE.pdf
- CS PARDOSELI.pdf
- CAIET DE SARCINI rezistenta beton.pdf
- Caiet de sarcini rez.pdf
- C.S. FINISAJE INTERIOARE.pdf
- c.s. acoperisuri.pdf
- Lista Utilaj CT.docx\_8 f val.pdf
- F2\_7 f val.pdf
- F1\_13 f val.pdf
- A.mat 1.doc
- A.TRA 2.doc
- A.O60.doc
- proiect tehnic de executie .pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- EN1028481.docx
- EN1028270.docx
- EN1028269.docx
- EN1028268.docx
- EN1028267.docx
- EN1028251.docx
- EN1028265.docx
- FisaDate\_DF1112492.pdf
- Referat extindere dispensar.rtf
- DUAE\_CERERE\_117922.xml

---

Data publicarii	11.05.21	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	31.05.21	Pretul estimativ:	609.619,35 RON - 609.619,35 RON

---

---

Descriere: - Extinderea construcției prin alipirea de corpul existent; - Recompartimentarea imobilului în vederea asigurării funcționării specifice unui dispensar uman; - Reparare zidărie fisurată, crăpată dacă se constată existența acestora; - Desfaceri și refaceri tencueli la pereți exteriori precum și aplicarea de tencueli și termosistem la fațada clădirii; - Înlocuirea elementelor degradate de la nivelul planșeului de lemn; - Înlocuirea pardoseli existente și refacerea stratului suport și realizarea termosistemului aferent pardoselii; - Refacerea plafoanelor, a tencuelilor exterioare interioare; - Refacere trotuare în jurul imobilului privind degajarea apei (înfiltrare crăpături); - Executare rigole de colectare și evacuare a apelor meteorice (ploaie); - Realizare grupuri sanitare conform exigenței normelor în vigoare; - Executarea și asigurarea instalațiilor PSI în conformitate cu legiile în vigoare; - Verificarea instalației electrice și înlocuirea în totalitate dacă aceasta nu corespunde normelor legale în vigoare; - Realizare rampă pentru persoanele cu dezabilități. Prin realizarea obiectivului de investiție menționat se dorește îndeplinirea următoarelor lucrări: - desfacerea axului exterior de langa axul B între 2 și 3; - desfacerea parapetului ferestrei zidului exterior de langa axul B între 3 și 4; - practicarea unui gol de fereastră în axul nr. 1 la cabinet 1; - zidirea golurilor de fereastră la peretele exterior aferent cabinet 1 langa axul C; - realizarea a 2 goluri de acces în peretele exterior de langa axul C în dreptul ferestrelor existente, prin demolarea parțială a parapetilor; - extinderea clădirii pe 2 laturi, structurile de rezistență ale extinderilor propuse, fiind alcătuite din cadre de beton armat, independente de clădirea existentă; - consolidarea peretilor interiori pe ambele fețe cu plase sudate 6/100-STNB și tencueli preparate cu mortar M100T de 4 cm grosime; - executarea unor centuri din beton armat peste zidurile portante în care se vor ancora plasele folosite la consolidarea peretilor; - refacerea sarpantei din lemn și a învelitorii din tablă. În afara acestor lucrări obligatorii, se vor mai executa lucrări de refacere a instalațiilor electrice, sanitare și de încălzire, de refacere a pardoselilor, a finisajelor exterioare și interioare. Din punct de vedere al riscului seismic, după consolidare clasa de risc va fi RSIII. Adâncimea de fundare nu va fi mai mică decât cea prevăzută de STAS 6054/1977.

---