

Reabilitare termica bloc de locuinte 44, B-dul Regele Carol, Targoviste -servicii de dirigentie de santier (remedieri)

I.D.: 6542756

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Data publicarii | 27.05.15 | Coduri CPV | 71247000-1 |
| Termenul limita pentru depunere: | 02.06.15 | Pretul estimativ: | 2.158,00 RON |

Descriere: In urma receptiei, au fost constatate deficiente in perioada de garantie a lucrarilor, deficiente ce au fost consemnate in Anexa 2 a procesului verbal de receptie finala. Având in vedere ca executantul lucrării nu a remediat deficiențele din teren in termenul stabilit de comisia de receptie si nu a raspuns favorabil solicitarii autoritatii contractante de finalizare a lucrarilor la acest imobil, conform prevederilor legale, se impune remedierea lucrarilor prin incheierea unui nou contract de lucrari. **AMPLASAMENTUL LUCRARII.** Bloc de locuinte 44, B-dul Regele Carol, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita Suprafata desfasurata a imobilului: 1056 mp. Regim de inaltime:S+P+3. **DESCRIEREA LUCRARILOR DE REMEDIERI** In urma vizitei pe teren, a constatarilor facute direct la fata locului si având la dispozitie PV de receptie finala a lucrarilor, s-a constatat necesitatea executarii urmatoarelor lucrari de remedieri; - Etansare rosturi de pe conturul tamplariei de închidere a balcoanelor apartamentului nr.3, cu spuma poliuretanică si placarea ulterioara a acestora cu placi de rigips carton rezistente la apa; -Refacere tencuieli interioare, glet de ipsos si zugraveli interioare la apartamentele de la ultimul etaj -Revizuire invelitoare balcon de la etajul 4 respectiv etanseizarea impotriva apelor pluviale si montare sorturi de tabla -Refacere hidroizolatie terasa: desfacere straturi hidroizolante existente, desfacere glaf din tabla la atic, amorsarea suprafetei terasei, refacerea straturilor hidroizolante din membrana hidroizolanta termosudabila si a glafului de tabla la atic -Prelungire aerisiri si montare caciuli de ventilatie -Inlocuire jgheaburi de scurgere la terasa (cu realizarea corecta a pantei de scurgere catre burlan) -Refacere racorduri intre jgheaburi noi montate si burlanele existente. **VALOAREA SERVICIILOR** Conform Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, 3.6 Asistenta tehnica din devizul general este de 2158 lei fara TVA.