

Execuție lucrări de construcție și instalații, inclusiv echipamente tehnologice privind proiectul "Eficientizarea energetică a Spitalului Municipal Dr. Alexandru Simionescu Hunedoara"

I.D.: 59408915

Data publicării 31.07.21

Coduri CPV 45000000-7

Pretul estimativ: 28.387.304,01 RON - 28.387.304,01 RON

Descriere: Lucrările solicitate sunt descrise în proiectul tehnic nr 144 / 59127 /28.08.2019. Lucrari de constructie asupra unor obiective existente:Cladirea SPITAL - reabilitarea si modernizarea din punct de vedere al eficientizarii energetice:1. Lucrari de baza- Termosistem fatada opaca- Termosistem fatada vitrata- Termosistem planseu peste canalul tehnic- Termoizolare terasa- Hidroizolare terasa- Instalatie electrica de iluminat: inlocuire trasee electrice si corpuri de iluminat- Instalatii sanitare: inlocuire obiecte sanitare, instalatie sanitara apa calda, instalatie incalzire apa cu panouri solare- Instalatii termice: spalare instalatie termica si realizare plasa de distributie instalatie de incalzire2. Lucrari conexe- Amenajari interioare (desfaceri pereti, pardoseli, tamplarie interioara, placaje pe casa scarii, refaceri si finisaje tavane, finisaje pereti si pardoseli, usi interioare, scari interioare)- Instalatii sanitare: inlocuire obiecte sanitare, instalatie sanitara apa rece- Instalatii aparate aer conditionat fatada3. Masuri ISU- Amenajari interioare- Instalatie detectie incendiu- Instalatie stingere incendiu- Instalatie desfumare- Echipamente tehnologice (centrala detectie incendiu, UPS, ventilatoare, tablou electric grup pompare si desfumare)Centrala termica - inlocuirea echipamentelor principale si anume: inlocuirea celor 2 cazane de apa calda cu altele noi, din care unul pe peleti, inclusiv arzatoarele acestora, precum si inlocuirea cazanelor de abur existente , cu un cazan nou. Nu se intervine asupra elementelor constructive ale cladirii.1. Lucrari de baza:- Demontare instalatie existenta- Instalatie distributie agent termic- Echipamente tehnologice (cazane de abur, cazan apa calda, pompa circulatie apa calda)Amenajari noi pe terenul existent:Gospodarie apa - amenajare noua pentru a asigura conditiile de siguranta la incendii, conform normativelor actuale1. Lucrari conexe:- Bazin retentie apa- Instalatie distributie si hidranti exteriori- Echipamente tehnologice (grup pompare, vas expansiune, pompa de evacuare)Centrala fotovoltaica - amenajare noua pentru cresterea eficientei energetice prin introducerea unor surse alternative de energie1. Lucrari de baza:- Structura suport panouri fotovoltaice- Instalatii electrice- Echipamente (panouri, inverter si charger, acumulatori, paratraznet, tablou electric)