

„Reabilitare termica bloc de locuinte 55, sc.A+B, str. Aleea Radu Geoglovan” - executie lucrari de remediere.

I.D.: 6542757

Data publicarii	27.05.15	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	02.06.15	Pretul estimativ:	28.921,00 RON

Descriere: In urma receptiei, au fost constatate deficiente in perioada de garantie a lucrarilor, deficiente ce au fost consemnate in Anexa 2 a procesului verbal de receptie finala. Având in vedere ca executantul lucrarii nu a remediat deficiențele din teren in termenul stabilit de comisia de receptie si nu a raspuns favorabil solicitarii autoritatii contractante de finalizare a lucrarilor la acest imobil, conform prevederilor legale, se impune remedierea lucrarilor prin încheierea unui nou contract de lucrari. **AMPLASAMENTUL LUCRARII** Bloc de locuinte 55 sc.A+B, str. Aleea Radu Gioglovan, Municipiul Targoviste, judetul Dambovita Suprafata desfasurata a imobilului: 7728 mp. Regim de inaltime:S+P+10 **DESCRIEREA LUCRARILOR DE REMEDIERI** In urma vizitei pe teren, a constatarilor facute direct la fata locului si având la dispozitie PV de receptie finala a lucrarilor, s-a constatat necesitatea executarii urmatoarelor lucrari de remedieri; -Remedieri termoizolatie soclu tronson scara B fatada laterala stânga si vopsitorie lavabila -Remediere sistem de inchidere usi prin inlocuirea feroneriei - usi trecere curte de lumina la etajele 1,7,8 si 10 -Lucrari de etanseizare ferestre pe casa scarii la et.10 sc.B si etajul 9 sc.A -Remediere strat de protectie termosistem pereti curte de lumina tronson A fatada stânga -Completare termoizolare placa peste subsol in zona casei scarii -Consolidare cu elemente de rigidizare a balcoanelor de pe fatada principala sc.A si ap. 46 sc. B -Remediere jgheaburi la scarile A si B -Completare termosistem pereti exteriori in spate tevii de alimentare cu gaze naturale **VALOAREA LUCRARILOR** La ofertare se va tine cont ca valoarea estimata este de 28.921 lei fara TVA din care Diverse si neprevazute 2.711 lei fara TVA, respectiv 9,37%. Totalul ofertat trebuie sa contina suma aferenta Diverse si neprevazute, respectiv la suma obtinuta conform centralizatoarelor din proiectul tehnic, se va adauga procentul diverse si neprevazute adica 9,37 % mentionata mai sus, acest total reprezentând valoarea ofertei pe aceasta componenta.Procent calculat conform art,29, alin.2? din OUG 34/2006. Executantul are obligatia realizarii lucrarilor conform documentatiei tehnice intocmite de proiectant.