

CONSTRUIRE POD PESTE PARAU LOPTANA INTRE DJ 100M SI DS 10217 (ZONA ZAPODIA), LUCRARI CONEXE SI ORGANIZARE DE SANTIER, IN COMUNA SOIMARI, JUDETUL PRAHOVA

I.D.: 91060740

Documente participare:

- 3.Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- 6. Declaratie persoane functie-decizie.pdf
- 2.CAIET de sarcini.pdf
- Formularemotel contract.rar
- Tehnic.rar
- FisaDate_DF1198995.pdf
- DUAE_CERERE_253733.xml
- Raspuns consolidat clarificari pod Zapodia - 08.01.2024..pdf

Data publicarii	22.12.23	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.01.24	Pretul estimativ:	2.243.176,18 RON - 2.243.176,18 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achizitiei publice consta in atribuirea unui contract ce are in componenta sa executia de lucrari de poduri pentru realizarea obiectivului: "CONSTRUIRE POD PESTE PARAU LOPTANA INTRE DJ 100M SI DS 10217 (ZONA ZAPODIA), LUCRARI CONEXE SI ORGANIZARE DE SANTIER, IN COMUNA SOIMARI, JUDETUL PRAHOVA" Actualul proiect are drept scop construirea unui pod ce traverseaza paraul Lopatna cu o deschidere de 18.00m. Podul are o lungime de suprastructura este de 18.00m, lungimea totala de 23.10m/23.26m. Latimea suprastructurii este de 6.40m pe o lungime de 15.82m si variaza de la 6.40m la 6.87m pe o lungime de 2.18m spre culeea C2 pentru realizarea racordarii la drumul lateral situat pe partea stanga. Caracteristici tehnice principale: CONSTRUIRE POD PESTE PARAU LOPTANA INTRE DJ 100M SI DS 10217 (ZONA ZAPODIA), LUCRARI CONEXE SI ORGANIZARE DE SANTIER, IN COMUNA SOIMARI, JUDETUL PRAHOVA: Podul are partea carosabila de 5.00m latime pe o lungime de 15.82m si variaza de la 5.00m la 5.47m pe o lungime de 2.18 spre culeea C2. Partea carosabila este marginita de lise de parapet cu latimea de 70cm. Panta transversala este de 2.5%, in acoperis. Pentru siguranta circulatiei, s-au prevazut parapete de siguranta de tip foarte greu tip H4b. Structura rutiera pe pod este alcătuita din: - 0.5 cm hidroizolație - 2cm protecție hidroizolație din beton asfaltic BA8 - 3 cm beton asfaltic BAP16 - 4cm beton asfaltic BAP16 In albie au fost prevazute lucrari de protectie a talvegului cu saltele din gabioane si lucrari de protectie a malurilor cu ziduri din gabioane. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde consolidat solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.
