

Reparatii curente la instalatiile SCB pe raza Sectiei CT1 Timisoara - Instalatia BLA pe distanta Vinga - Sag

I.D.: 12846183

Data publicarii	11.05.16	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	449.593,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Pe linia CF 310 Timisoara Nord - Arad cablurile BLA pe distanta Vinga - Sag trebuiesc înlocuite din cauza tipurilor vechi existente (tip CSHPBI,CCHPB1,AG), dar si din cauza faptului ca aceste cabluri au izolatie la limita inferioara, constituind focare permanente de deranjamente. Sunt necesare a se executa urmatoarele lucrari : - înlocuirea partiala a acestor cabluri cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare, cu cabluri de semnalizare cu izolatie si manta exterioara din PVC cu ecran de aluminiu si armatura metalica cu benzi de otel zincate tip CSYEALABY; - înlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare ale instalatiei AUTOSTOP, cu cabluri de semnalizare cu izolatie de PE, manta exterioara din PVC si armatura metalica cu benzi de otel zincate tip TA2YEABY; - înlocuirea cablajelor cu rezistenta de izolatie necorespunzatoare ale semnalelor luminoase, cu cabluri flexibile de cupru cu izolatie si manta de PVC, de tip MYYM; - pozarea cablurilor în sapatura si subtraversarea liniilor cf/drumurilor prin foraj orizontal prin tuburi PVC tip greu de 110 mm; - introducerea cablurilor în posturile de comanda, în dulapurile de semnal,în dulapurile instalatiei SAT si în cutiile terminale ale semnalelor luminoase si a instalatiei AUTOSTOP. Cablurile prevazute a fi înlocuite sunt prezentate în caietul de sarcini la cap.3 - SOLUTII TEHNICE ADOPTATE.
