

REPARATII CAPITALE GRUP SANITAR SCOALA GIMNAZIALA IUSTIN PIRVU POIANA TEIULUI

I.D.: 71503904

Documente participare:

- cerere de oferta.pdf

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 25.07.22 | Coduri CPV | 45232460-4 |
| Termenul limita pentru depunere: | 27.07.22 | Pretul estimativ: | 101.680,67 RON - 101.680,67 RON |

Descriere: CONTRACT DE LUCRARI LA OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "Reparații capitale grup sanitar Școala Gimnazială "Iustin Pîrvu" Poiana Teiului - corp A", cuprinzand prestari de servicii si materiale necesare: - desfacere pereți despărțitori existenți, desfacere faianță și gresie; - recompartimentare pereți din structura metalică - 10 cabine elevi , 1 grup sanitar persoane cu dizabilități, 1 grup sanitar profesori, 1 grup sanitar personal didactic auxiliar și nedidactic; - placarea pereților cu rigips antiumezeală, atât la pereți cât și la tavan; - montare faianță pe întreaga suprafață a pereților la o înălțime de 2m; - montare gresie; - montare uși PVC - 12 buc, 1 buc ușă PVC, fără prag; - refacere sistem de scurgere și canalizare ce deservește chiuvetele, wc-urile și pișoarele; - refacere sistem de alimentare cu apă, al chiuvetelor și Wc-uri; - refacere sistem de iluminat, montare 11 corpuri led; - refacere prin înlocuirea și re poziționarea sistemului de încălzire cu montarea de noi calorifere și circuit nou pe țeavă PPR; - refacere grup sanitar persoane cu dizabilități , montaj Wc și chiuvetă adecvate; - montaj Wc- uri., chiuvete / lavoare și pisoare complet utilizate (baterii, capac Wc., sistem de scurgere); - aplicare un strat de glet și vâruire suprafețe rămase; Listă cantități / Antimăsurători : 1. Desfacere pereți - 72 mp 2. Decopertare faianță - 16 mp 3. Decopertare gresie - 46,5 mp 4. Confecționare structură metalică pereți - 54 mp 5. Confecționare structură metalică tavan - 46,5 mp 6. Placare rigips antimucegai - 155 mp 7. Montare faianță / gresie - 161 mp 8. Confecționat mască rigips - 25 mp (0,25 - 0,2) 9. Montat Wc complet utilat - 13 buc 10. Montat chiuvetă complet utilat - 9 buc 11. Montat pișuar - 3 buc 12. Montat uși - 13 buc (23,4 mp) 13. Realizat circuit apă alimentare chiuvetă și Wc. 30 ml (țeavă ½ PPR) 14. Realizat circuit scurgere canalizare (Wc., pișuar, chiuvetă) 32 ml 15. Realizat circuit electric iluminat 58 ml 16. Montat corpuri iluminat 11 buc 17. Realizat circuit încălzire țeavă PPR -12 ml 18. Montat calorifere 19. Aplicat strat glet umplere 73,5 mp 20. Aplicat strat glet finisare 73,5 mp 21. Aplicat 2 straturi var alb 73,5 mp Termenul maxim de executie a lucrarilor, este de 30 zile.
